

1. Zdůvodnění této dokumentace

V r. 2006 byla zpracovaná dokumentace ke stavebnímu povolení stavby 0133 T3 Dáblice, etape 0005 Odvodnění Dáblice. Řešila 1. etapu dostavby dešťové kanalizace v obci podle generálu z r. 2004. Tato etapa řešila problémy páteřního dešťového sběrače v ul. Na Štamberku – U Parkánu – Kostelecká – Chřibská, který byl navržen za podmínky, aby do recipientu (Mratinského potoka) odtékal při přiválových deštích max. 800 l/s (podmínka Povodí Labe). Již během výstavby a v následujících letech se zjistilo, že se nepodařilo dodržet podmínky návrhu. Při přiválových deštích dochází k přetížování sběrače a voda často zaplávuje vozovku; kritická místa jsou v křižovatkách Šenovská – Myslivecká, Na Štamberku – 5. květná, U Parkánu – Dáblická, u požární zbrojnice.

PRAHA - Ďáblice

TECHNICKÉ PODKLADY

Aby se sběrač odlehčil, navržen byl v rámci jhozápadní zástavby novým dešťovým sběračem B od ul. Myslivecká – 5. květná pole severně od Štátkové – Šenovské (určené k zástavbě) do pramenité oblasti v povodí Mratinského potoka. Zde u dnešní drobné vodní nádrže byla navržena retenční nádrž o objemu 800 m³ (výpočtově 4 000 litrů). Byla řešena jako zemní nádrž, která se stala přirozenou součástí navrhovaného sběrače. Voda se před vtokem do nádrže měla čerpat v dešťové nádrži o objemu cca 800 m³. V ulicích v povodí se navrhlo zvětšit kapacitu stok: Na Štátkové, Myslivecké, Šenovské. Do retenční nádrže měla být přes dešťovou nádrž zaústěna stoka odvodňující prostor před požární zbrojnicí u ul. U Parkánu a plocha před ní.

pro projednávání úpravy řešení sběrače B
a retenční nádrže v povodí Mratinského potoka

Tento návrh byl celkem úspěšně projednán se zainteresovanými organizacemi (Povodí Labe, orgány ochrany přírody, správní orgány apod.) a s vědomím tehdejších majitelů nemovitosti. Zásadní neshody vznikly pouze vzhledem k parcelám č. 1580/1 a 1580/14, která je získala od pozemkového fondu v rámci restituční. Neshody se nepodařilo změnit ani po provedených úpravách řešení, které zřejmě těchto pozemků výrazně omezily. Po r. 2010 bylo projednávání přerušeno.

2. Současný stav

Objednatel:: MČ Praha - Ďáblice
Květnová 553/52
Praha - Ďáblice

Zpracoval: Ing. Jiří Abrahám
Měděnecká 26, Praha 8
IČ: 15927067
DIČ: CZ 370815016

V r. 2016 bylo objeveno, že vzhledem k tomu, že v současné době probíhá restituční řízení, které se týká pozemků č. 1580/1, 2, 3 a 1580/14, 15, 16, které jsou v současné době předány do rukou církevního řádu Křesťanských komunit. Proto realizace retenční nádrže a sběrače B je v současné době nemožná.

Jiří ABRÁHAM, ing.
projektová činnost ve výstavbě
Nedvězská 14/2223
100 00 Praha 10
IČO: 15927067

Protože nelze odhadnout, kdy soudní spor bude ukončen (což by umožnilo nové projednávání) a obec potřebuje problém s dešťovými vodami vyřešit, bylo rozhodnuto, že bude posouzena možnost změny umístění retenční nádrže a vedení trasy sběrače B tak,

prosinec 2016