



Stavební společnost Šlehofer s.r.o., Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5 - Radotín

CENOVÁ NABÍDKA

Dodavatel :					Měsíc/rok :		Projekt:	
Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.					07/2016			
Datum:		Celková částka :		DPH	Celkem Kč :		Soupis č./str.	
12.7.2016		108 056,64		21%	22 691,89		130 748,53 1/1	
FIRMA:					Místo :			
MČ Praha 8 - Ďáblice					Praha			
Poř.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství	Cena jedn.	Cena celkem	Poznámka	
		Zhotovení retarderů Šenovská x Hřenská						
		Řezání živice	mb	26,00	90,00	2 340,00		
		Vybourání stávající živice včetně podkladních vrstev	m2	21,00	958,93	20 137,53		
		Naložení a odvoz materiálu na skládku	m3	11,00	741,51	8 156,61		
		Úprava a přehutnění pláň	m2	21,00	45,00	945,00		
		D+M kamenných obrubníků OP7 do betonu s opěrou	mb	22,00	1286,00	28 292,00		
		Zhotovení podkladu ze ŠD 0/63 tl. 25 cm	m2	21,00	350,00	7 350,00		
		Zhotovení podkladu z KSC II tl. 15 cm	m2	21,00	413,50	8 683,50		
		Infiltrační postřik	m2	21,00	26,00	546,00		
		Pokládka živice ACP16+ tl. 8 cm	m2	21,00	560,00	11 760,00		
		Spojovací postřik	m2	21,00	26,00	546,00		
		Pokládka živice ACO16S tl. 5 cm	m2	21,00	350,00	7 350,00		
		Prořez a zálivka spár	mb	26,00	75,00	1 950,00		
		Přesun hmot	kpl	1,00	10000,00	10 000,00		
		Výměry jsou pouze orientační, fakturováno bude dle skutečně provedených prací.						
		V cenové nabídce není zahrnuto DIO,DIR.						
		Provádění prací cca 4 dny.						
		Záruční doba 36 měsíců.						
		celkem				108 056,64		
		Vypracoval: Milan Bada tel:775707612				Odsouhlasil: Ing. Mgr. Martin Tumpach tel:602696390		