

Cenová nabídka na provedení zastřešení konstrukce zázemí parku Ďáblice dle poptávky ze 14.8 prostřednictvím RNDr. Ing. Michala Trauriga

Akce: Zázemí Ďáblického parku - zastřešení OK polykarbonátem Datum: 22.8. 2016

Objednatel: MČ Praha Ďáblice



Zhotovitel: Šulc a syn a.s.

Zázemí Ďáblického parku - zastřešení OK polykarbonátem				
Popis	m.j.	Množství	Cena za m.j.	Cena bez DPH
Montáž dřevěného rastru	m	252	88,00 Kč	22 176,00 Kč
<i>Dřevěný rastr KVH profily 60x80 vč. Dopravy</i>	m	264	76,00 Kč	20 064,00 Kč
<i>Povrchová úprava dřevěných prvků lazurou</i>	m	264	42,00 Kč	11 088,00 Kč
Kotvicí materiál pro dřevěný rastr	kpl	1	4 800,00 Kč	4 800,00 Kč
Montáž polykarbonátových desek	kpl	2	14 680,00 Kč	29 360,00 Kč
<i>Polykarbonátové desky COLORADO 5 mm opál s UV vč. Dopravy a doplňků (lišty, šrouby)</i>	kpl	2	47 540,00 Kč	95 080,00 Kč
Režie , ZS, přesuny	%	3	1 825,68 Kč	5 477,04 Kč
Cena celkem				188 045,04 Kč

Ocelová konstrukce včetně kotvení na kterou má probíhat montáž nebyla navržena na stálé zastřešení a zatížení od sněhu a klimatických podmínek, nutné vyjádření projektanta.

Za daleko efektnější z hlediska nadměrných tepelných zisků považujeme instalaci žaluzií, případně původního řešení v rámci PD -slunolam z profilů

Přikládáme schéma dřevěné konstrukce, tak jak ji navrhujeme provést. Dimenze prvků nutné prověřit

Je možné použít levnější dřevěnou konstrukci z běžného řeziva, případně z dražší Thermoborovice, která byla použita na fasádě