



Městská část Praha - Žabčice

Rada městské části

53. zasedání
dne 31. 10. 2016

USNESENÍ č. 434/16/RMČ

k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností VW Wachal a.s.

Rada po projednání

I. schvaluje

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavební zakázku „Přístavba a dostavba ZŠ“

II. pověřuje

Zástupce starosty podpisem Dodatku č. 1, který je přílohou tohoto usnesení

Ing. Mgr. Martin Tumpach
zástupce starosty

Ing. Miloš Růžička
starosta

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen Smlouva)

uzavřené na stavební práce v souladu s nabídkou dodavatele na realizaci veřejné zakázky vedené pod názvem „Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice“ dne 17.6.2016,(dále jen „smlouva“) mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Městská část Praha - Ďáblice

Oprávněný zástupce

objednatel:

Ing. Miloš Růžička, starosta

IČ:

00231266

Sídlo:

Květnová č.p. 553/52, Praha - Ďáblice

Bankovní spojení:

501855998/0600

ID datové schránky zadavatele:

dkvbw9b

Dále jen „Objednatel“

a

| | |
|--|--|
| Zhotovitel: | VW WACHAL a.s. |
| Oprávněný zástupce: | Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel |
| Zapsaný: | V OR vedeném KS v Brně, oddíl B složka 2976 |
| Právní forma: | Akciová společnost |
| IČ/DIČ: | 25567225/CZ25567225 |
| Sídlo/místo podnikání: | Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž |
| osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: | Dušan Gelien, na základě plné moci |
| bankovní spojení | ČS a.s. Kroměříž, č.ú. 1481817349/0800 ČSOB a.s. Kroměříž, č.ú. 174042489/0300 KB a.s. Kroměříž, č.ú. 27-1499300217/0100 |
| kontaktní údaje: telefon: 573 503 311, 333 e-mail: sekretariat@wachal.cz | |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických: | Ing. Tomáš Pindák, stavbyvedoucí |
| kontaktní údaje: telefon: 606 737 229 e-mail: pindak@wachal.cz | |
| ID datové schránky: j89tauv | |

Dále jen „Zhotovitel“

1.

Povaha a potřebnost změny závazku ze smlouvy

Tento dodatek se uzavírá v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na základě dílčích změn, které jsou podrobněji specifikovány v přílohách č. 1 až 12 k tomuto dodatku a jejichž potřeba vznikla v průběhu dosavadní realizace díla.

2.

Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku je následující:

- a. navýšení rozsahu prací o přípomoc k vedení potrubí pro mobilní kotelnu dle ZL 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku;
- b. oprava výměr položek bourání dle skutečného stavu při demontáži skladby střechy atria nad 1.NP a bourání otvorů ve stropě dle ZL 2, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku;
- c. změna dodávky části vnitřních dveří 2. a 3. fáze z repasí na výrobu replik dle ZL 3, který tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku;
- d. navýšení rozsahu prací o vyrovnaní a broušení podlah pod vlysy v 1. NP dle ZL 4, který tvoří přílohu č. 4 tohoto dodatku;
- e. změna skladby podlah v sociálním zázemí a doplnění stávající dlažby dle ZL 5, který tvoří přílohu č. 5 tohoto dodatku;
- f. navýšení rozsahu prací o provedení provizorní přeložky veřejného osvětlení dle ZL 6, který tvoří přílohu č. 6 tohoto dodatku;
- g. navýšení rozsahu prací o úpravy okolo ocelového podchycení stropu Z01 dle ZL 8, který tvoří přílohu č. 7 tohoto dodatku;
- h. navýšení rozsahu prací o provedení evakuační cesty včetně úpravy terénu a DIO dle ZL 9, který tvoří přílohu č. 8 tohoto dodatku;
- i. změna pilot na přepažené a navýšení délky pilot dle ZL 10, který tvoří přílohu č. 9 tohoto dodatku;
- j. změna osoušečů rukou dle ZL 11, který tvoří přílohu č. 10 tohoto dodatku;
- k. navýšení rozsahu prací při realizaci provizorních SDK příček o výmalbu dle ZL 12, který tvoří přílohu č. 11 tohoto dodatku.

2.2. Dopady změn předmětu díla do ceny díla činí

| ZL č. | Název | CENA | CENA S DPH |
|-------|--|------------|------------|
| 1 | Přípomoc k vedení potrubí pro mob. kotelnu | 42 742,63 | 51 718,58 |
| 2 | Demontáž skladby střechy atria | 44 016,86 | 53 260,40 |
| 3 | Vnitřní dveře - změna /2. a 3. fáze/ | 118 160,80 | 142 974,57 |
| 4 | Vyrovnaní a broušení podlah 1.2, 1.3, 1.4 | 112 045,12 | 135 574,60 |
| 5 | Změna skladby podlah v sociál. zázemí ... | 25 989,04 | 31 446,73 |
| 6 | Přeložka VO | 27 252,27 | 32 975,25 |
| 7 | - neobsazeno | --- | --- |
| 8 | Úpravy okolo ocel. podchycení stropu Z01 | 38 726,17 | 46 858,67 |
| 9 | Evakuační cesta | 203 806,40 | 246 605,74 |
| 10 | Změna pilot | 138 252,80 | 167 285,89 |
| 11 | Změna osoušeče rukou | 74 560,18 | 90 217,81 |
| 12 | Změna provizorních příček | 6 476,20 | 7 836,20 |

2.3. Celková cena díla dle čl. 5 smlouvy po promítnutí dopadů tohoto dodatku činí:

42 061 155,47 Kč bez DPH,

slovy: „čtyřicetdvamilionůšedesátjedentisícstopadesátpětkorunčtyřicetsedmhaléřůčeských“

tj. 50 893 998,40 Kč vč. 21% DPH,

slovy: „padesátmilionůosmsetdevadesáttřítisícdevětsetdevadesátosmkorunčtyřicethaléřůčeských“

3.

Doložka platnosti právního jednání

3.1. Objednatel prohlašuje, že na jeho straně byly splněny všechny podmínky pro uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo, když podstatné náležitosti dodatku byly schváleny Radou Městské části Praha Ďáblice usnesením č. ze dne

4.

Další a závěrečná ujednání

4.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení.

V Praze Ďáblicích 02 -11- 2016
2016

podpis:



za Objednatele

Ing. Miloš Růžička, starosta

V Kroměříži 02 -11- 2016
dne 2016

podpis:




za Zhotovitele

Dušan Gelien

VW WACHAL a.s. -43-

767 01 Kroměříž, Tylova 220/17
OR-KS Brno, odd. B. vložka 2976
ICO 25567225; DIČ CZ25567225

- Příloha č. 1 - Změnový list č. 1
- Příloha č. 2 - Změnový list č. 2
- Příloha č. 3 - Změnový list č. 3
- Příloha č. 4 - Změnový list č. 4
- Příloha č. 5 - Změnový list č. 5
- Příloha č. 6 - Změnový list č. 6
- Příloha č. 7 - Změnový list č. 8
- Příloha č. 8 - Změnový list č. 9
- Příloha č. 9 - Změnový list č. 10
- Příloha č. 10 - Změnový list č. 11
- Příloha č. 11 - Změnový list č. 12
- Příloha č. 12 – Komentář TDS ke změnovým listům

| Krycí list rozpočtu - Změnové listy | | |
|---|--|---|
| Číslo zakázky 200 820 | Zakázka Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice | |
| Označení rozpočtu ZL 001 | Název rozpočtu: Přípomoc k vedení potrubí pro mobilní kotelnu | |
| Název stavby: | Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice | |
| Projektant | Atelier K2 architektonický ateliér, nám. Hrdinů 8, 140 00 Praha 4 | |
| Zpracovatel projektu | Odpovědný projektant - Ing. arch. Václav Škarda – autorizovaný architekt č. 3004 | |
| Objednatel | Městská část Praha - Ďáblice, Květnová č.p. 553/52, Praha - Ďáblice | |
| Zhotovitel: | VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž | |
| Rozpočtoval: | Hanáček Radek | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| REKAPITULACE | | |
|  | Celkem (bez DPH) | 42 742,63 |
| | DPH | 8 975,95 |
| | DPH 21% | 8 975,95 |
| | Celkem (včetně DPH) | 51 718,58 |
| Za zhotovitele Jméno : Datum : Podpis: | Valenta Ivan VW WACHAL a.s. 767 01 OR-KS | -43 220/17 2976 |
| | | Za objednatele Jméno : Datum : Podpis: |
| Poznámka : IČO 25567225; DIČ CZ25567225 | | |

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha –Řáblice
Rozpočet: ZL001 - Přípomoc k vedení potrubí pro mobilní kotelnu

| Popis | Cena | DPH | Cena s DPH |
|--|------------------|----------|------------|
| ZL001 - Přípomoc k vedení potrubí pro mobilní kotelnu | | | |
| HSV: Práce a dodávky HSV | 42 742,63 | 8 975,95 | 51 718,58 |
| 003: Svislé konstrukce | 19 385,11 | 4 070,87 | 23 455,99 |
| 006: Úpravy povrchu | 10 411,57 | 2 186,43 | 12 598,00 |
| 997: Přesun sutě | 8 005,83 | 1 681,22 | 9 687,05 |
| 998: Přesun hmot | 707,46 | 148,57 | 856,03 |
| SM: Montáže | 260,25 | 54,65 | 314,90 |
| 009: Ostatní konstrukce a práce | 22 684,40 | 4 763,72 | 27 448,12 |
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | 22 684,40 | 4 763,72 | 27 448,12 |
| Oddíl : | 673,11 | 141,35 | 814,47 |
| | 673,11 | 141,35 | 814,47 |
| Celkem (bez DPH) | 42 742,63 | | |
| DPH | 8 975,95 | | |
| DPH 21 % ze základny: 42 743 | 8 975,95 | | |
| Celkem (včetně DPH) | 51 718,58 | | |

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha –Dáblice
Rozpočet: ZL001 - Přípomoc k vedení potrubí pro mobilní kotelnu

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|--|-----------|--|--------|--------|------------|------------------|
| ZL001 - Přípomoc k vedení potrubí pro mobilní kotelnu | | | | | | |
| HSV: Práce a dodávky HSV | | | | | | 42 742,63 |
| 003: Svislé konstrukce | | | | | | |
| 1 399. | 310238211 | Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 0,258 | 4 090,00 | 1 055,22 |
| <i>Plný popis: Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými</i> | | | | | | |
| Výkaz výměr: Nika - fasáda - u m.č. 1.4 | | | | | | |
| Výkaz výměr: 0,4*0,7*0,45 | | | | | | |
| Výkaz výměr: Drážka k nisce v kotelně | | | | | | |
| Výkaz výměr: 1,1*0,4*0,3 | | | | | | |
| 1 400. | 310235211 | Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 0,351 | 3 850,00 | 1 351,35 |
| <i>Plný popis: Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými</i> | | | | | | |
| Výkaz výměr: Nika v kotelně - m.č. 1.10 | | | | | | |
| Výkaz výměr: 0,9*1,3*0,3 | | | | | | |
| 1 405. | 310235261 | Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm | kus | 1,0 | 175,00 | 175,00 |
| <i>Plný popis: Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými</i> | | | | | | |
| Výkaz výměr: Úprava otvoru v místě průrazu z m.č. 1.4 do chodby 1.10 | | | | | | |
| Výkaz výměr: 1 | | | | | | |
| 1 407. | PS-001 | Provizorní příčka demontáž a zpětná montáž včetně zřízení otvoru pro dveře a osazení dveří - Plocha celková - 2480x4050mm - dveře 800/1970. Oddělení HUP a chodby m.č. 1.10. | soubor | 1,0 | 7 830,00 | 7 830,00 |
| <i>Plný popis:</i> | | | | | | |
| 006: Úpravy povrchu | | | | | | |
| 1 400. | 612325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách | kus | 8,0 | 60,73 | 8 005,83 |
| <i>Plný popis: Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch</i> | | | | | | |
| Výkaz výměr: Oprava omítek - obvodová stěna u jádrového vrtání - vnitřní strana - 3kusy vrtu | | | | | | |
| Výkaz výměr: 3 | | | | | | |
| Výkaz výměr: Jádrové vrtání mezi m.č. 1.04 a HUP - strana z 1.04 - 3kusy | | | | | | |
| Výkaz výměr: 3 | | | | | | |
| Výkaz výměr: Průraz mezi m.č. 1.04 a 1.10 - z obou stran | | | | | | |
| Výkaz výměr: 2 | | | | | | |
| 1 401. | 612325223 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách | kus | 2,0 | 380,00 | 760,00 |
| <i>Plný popis: Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch</i> | | | | | | |
| Výkaz výměr: Oprava omítky z vnitřní strany niky ve fasádě | | | | | | |
| - | | | | | | |

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|---|-----------|-------|-----|------------------------|------------|------------------------------------|
| <p>Výkaz výměr: 1 Výkaz výměr: Oprava omítky pro drážku v kotelně Výkaz výměr: 1 Výkaz výměr: 1 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách <i>Plný popis: Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch</i> Výkaz výměr: Oprava omítky pro niku v kotelně s obou stran Výkaz výměr: 2 Výkaz výměr: 2 Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 3 v rozsahu do 100% <i>Plný popis: Oprava vápenné nebo vápenocementové omítky vnějších ploch</i> Výkaz výměr: Venkovní strana v místě niky na fasádě Výkaz výměr: 1 Výkaz výměr: Oprava fasády v místě jádrového vrtání - 3kusy otvorů Výkaz výměr: 1</p> | | | | | | |
| 1 402. | 612325225 | | kus | 1,0 - 1,0 2,0 | 1 350,00 | 2 700,00 |
| 1 403. | 622325409 | | m2 | - 2,0 2,0 | 2 030,00 | 4 060,00 |
| <p>997: Přesun sutě Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace</p> | | | | | | |
| 207. | 997013115 | | t | 1,528 | 130,00 | 707,46 198,64 |
| 209. | 997013501 | | t | 1,528 | 75,00 | 114,60 |
| 210. | 997013509 | | t | 1,528 | 8,00 | 12,22 |
| 212. | 997013803 | | t | 1,528 | 250,00 | 382,00 |
| <p>998: Přesun hmot Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m</p> | | | | | | |
| 215. | 998011003 | | t | 1,735 | 150,00 | 260,25 260,25 |
| <p>SM: Montáže 009: Ostatní konstrukce a práce Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 120 mm do stavebních materiálů <i>Plný popis: Jádrové vrtý diamantovými korunkami</i> Výkaz výměr: 1x vrt skrz stěnu tl. 650mm - průměr vrtu 75mm</p> | | | | | | |
| 1 245. | 977151121 | | m | 0,65 | 2 470,00 | 22 684,40 22 684,40 1 605,50 |

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|--------|-----------|--|------|-------------|------------|-----------|
| 1 246. | 977151123 | Výkaz výměr: 0,65*1 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů | m | 0,65 1,2 | 2 610,00 | 3 132,00 |
| | | <i>Plný popis: Jádrové vrty diamantovými korunkami</i> | | | | |
| | | Výkaz výměr: 1x vrt skrz obvodovou stěnu tl. 600mm + 1x vrt skrz vnitřní nosnou stěnu tl. 600mm | | - | | |
| 1 247. | 977151125 | Výkaz výměr: 0,6*2 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů | m | 1,2 2,4 | 4 230,00 | 10 152,00 |
| | | <i>Plný popis: Jádrové vrty diamantovými korunkami</i> | | | | |
| | | Výkaz výměr: 2x vrt skrz obvodovou stěnu tl. 600mm + 2x vrt skrz vnitřní nosnou stěnu tl. 600mm | | - | | |
| 1 394. | 949121112 | Výkaz výměr: 0,6*4 Montáž lešení lehkého kožového dílcového v do 1,9 m | sada | 2,4 3,0 | 188,00 | 564,00 |
| | | <i>Plný popis: Montáž lešení lehkého kožového dílcového</i> | | | | |
| 1 395. | 949121212 | Příplatek k lešení lehkému kožovému dílcovému v do 1,9 m za první a ZKD den použítí | sada | 3,0 | 18,60 | 55,80 |
| | | <i>Plný popis: Montáž lešení lehkého kožového dílcového</i> | | | | |
| 1 396. | 949121812 | Demontáž lešení lehkého kožového dílcového v do 1,9 m | sada | 3,0 | 126,00 | 378,00 |
| 1 397. | 973031151 | Výsekáni výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2 | m3 | 0,609 | 2 900,00 | 1 766,10 |
| | | <i>Plný popis: Vysekáni výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel</i> | | | | |
| | | Výkaz výměr: Nika - fasáda - u m.č. 1.4 | | - | | |
| | | Výkaz výměr: 0,4*0,7*0,45 | | 0,126 | | |
| | | Výkaz výměr: Nika v kotelně - m.č. 1.10 | | - | | |
| | | Výkaz výměr: 0,9*1,3*0,3 | | 0,351 | | |
| | | Výkaz výměr: Drážka k nuce v kotelně | | - | | |
| | | Výkaz výměr: 1,1*0,4*0,3 | | 0,132 | | |
| 1 398. | 970231150 | Řezání cihelného zdiva hl. řezu 150 mm | m | 16,0 | 302,00 | 4 832,00 |
| | | <i>Plný popis:</i> | | | | |
| | | Výkaz výměr: Ceniková cena 604,-Kč/m...poskytnutá SLEVA 50% | | - | | |
| | | Výkaz výměr: Rezy zdiva pro výklenky a drážky | | - | | |
| | | Výkaz výměr: Nika - fasáda - u m.č. 1.4 | | - | | |
| | | Výkaz výměr: 0,7*2+04*2 | | 9,4 | | |
| | | Výkaz výměr: Nika v kotelně - m.č. 1.10 | | - | | |
| | | Výkaz výměr: 0,9*2+1,3*2 | | 4,4 | | |
| | | Výkaz výměr: Drážka k nuce v kotelně | | - | | |
| | | Výkaz výměr: 1,1*2 | | 2,2 | | |
| 1 404. | 971033261 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | kus | 1,0 | 199,00 | 199,00 |
| | | <i>Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzkladovém z cihel, tvárnic, příčkových</i> | | | | |
| | | Výkaz výměr: Otvor pro vedení plynového potrubí mezi m.č. 1.4 a chodbou 1.10 | | - | | |
| | | Výkaz výměr: 1 | | 1,0 | | |

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|----------------------------------|-----|--|----|--------|------------|--------|
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | |
| Oddíl : | | | | | | |
| 991. | ZS | Plný popis: Zařízení staveniště (hl. VI) | % | 0,01 | 42 069,51 | 673,11 |
| 992. | UV | Plný popis: Územní vlivy (hl. VI) | % | 0,001 | 42 069,51 | 673,11 |
| 993. | PV | Plný popis: Provozní vlivy (hl. VI) | % | 0,001 | 42 069,51 | 420,70 |
| 994. | MD | Plný popis: Individuální mimost. doprava (hl. VI) | % | 0,001 | 42 069,51 | 42,07 |
| 995. | KC | Plný popis: Kompletní činnost (hl. XI) | % | 0,002 | 42 069,51 | 84,14 |
| 996. | ON | Plný popis: Ostatní režijní náklady dodavatele | % | 0,001 | 42 069,51 | 42,07 |
| 997. | PMR | Plný popis: Příplatek na malý rozsah (IV) | % | 0,001 | 42 069,51 | 21,03 |

Krycí list rozpočtu - Změnové listy

Číslo zakázky

200 820

Zakázka

Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice

Označení rozpočtu

ZL 002

| | |
|-----------------|--|
| Název rozpočtu: | |
|-----------------|--|

Demontáž skladby střechy nad 1.NP a bourání otvoru ve stropě - Revize

Název stavby:

Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice

Projektant

Atelier K2 architektonický ateliér, nám. Hrdinů 8, 140 00 Praha 4

Zpracovatel projektu

Odpovědný projektant - Ing. arch. Václav Škarda – autorizovaný architekt č. 3004

Objednatel

Městská část Praha - Ďáblice, Květnová č.p. 553/52, Praha - Ďáblice

Zhotovitel:

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Rozpočtoval:

Hanáček Radek

REKAPITULACE



Celkem (bez DPH)

44 016,86

DPH

9 243,54

DPH 21%

9 243,54

Celkem (včetně DPH)

53 260,40

Za zhotovitele

Jméno :

Datum :

Podpis:

VW WACHAL a.s.

767-01 [REDACTED] ka 220/17
OF [REDACTED] ka 2976
ICO [REDACTED] 5567225

| | |
|----------------|--|
| Za objednatele | |
|----------------|--|

3) meno :

Datum :

Podpis :

Poznámka :

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha –Řáblice
 Rozpočet: ZL002 - Demontáž skladby střechy nad 1.NP a bourání otvoru ve stropě - Revize
 Typ:

| Popis | Cena | DPH | Cena s DPH |
|---|------------------|----------|------------|
| ZL002 - Demontáž skladby střechy nad 1.NP a bourání otvoru ve stropě - Revize | 44 016,86 | 9 243,54 | 53 260,40 |
| HSV: Práce a dodávky HSV | 43 323,68 | 9 097,97 | 52 421,65 |
| 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání | 34 874,20 | 7 323,58 | 42 197,78 |
| 997: Přesun sutě | 8 449,48 | 1 774,39 | 10 223,87 |
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | 693,18 | 145,57 | 838,75 |
| Oddíl : | 693,18 | 145,57 | 838,75 |
| Celkem (bez DPH) | 44 016,86 | | |
| DPH | 9 243,54 | | |
| DPH 21 % ze základny: 44 017 | 9 243,54 | | |
| Celkem (včetně DPH) | 53 260,40 | | |

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice

Rozpočet: ZL002 - Demontáž skladby střechy nad 1.NP a bourání otvoru ve stropě - Revize

Typ:

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|---|-----------|--|----|--------|------------|-----------|
| ZL002 - Demontáž skladby střechy nad 1.NP a bourání otvoru ve stropě - Revize | | | | | | |
| HSV: Práce a dodávky HSV | | | | | | |
| 185. | 963051113 | 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání | m3 | 1,198 | 1 647,00 | 44 016,86 |
| | | Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm | | | | |
| | | Plný popis: | | | | |
| | | Výkaz výměr: Výměra ve smluvním rozpočtu | | | | |
| | | Výkaz výměr: -(7,1+52,79)*0,2 | | | | |
| 188. | 965041341 | Výkaz výměr: Původně uvažováno s tloušťkou stropu 200mm - skutečnost je 220mm | m3 | 13,176 | 1 017,00 | 6 776,47 |
| | | Výkaz výměr: (7,1+52,79)*0,22 | | | | |
| | | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin lehčeného betonu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | | | | |
| | | Plný popis: | | | | |
| | | Výkaz výměr: Odstranění stávajícího souvrství střechy - spádovaný lehčený beton | | | | |
| 195. | 965081353 | Výkaz výměr: Výměra ve smluvním rozpočtu | m2 | 29,23 | 118,40 | 3 460,83 |
| | | Výkaz výměr: -104 | | | | |
| | | Výkaz výměr: Skutečnost | | | | |
| | | Výkaz výměr: Plochy dle příloženého výkresu: | | | | |
| | | Výkaz výměr: A1;78,22 | | | | |
| 196. | 965082923 | Výkaz výměr: B1;28,89 | m3 | 8,023 | 233,60 | 1 874,28 |
| | | Výkaz výměr: C1;7,51 | | | | |
| | | Výkaz výměr: D1;18,61 | | | | |
| | | Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2 | | | | |
| | | Plný popis: | | | | |
| | | Výkaz výměr: Odstranění stávajícího souvrství střechy - vrchní vrstva kameniva - kačírek | | | | |
| | | Výkaz výměr: Výměra ve smluvním rozpočtu | | | | |
| | | Výkaz výměr: -250*0,05 | | | | |
| | | Výkaz výměr: Původně uvažováno s tloušťkou vrstvy 50mm - skutečnost je 70mm v místech mimo betonovou dlažbu a v místech dlažby do 30mm/počítáno 25mm | | | | |
| | | Výkaz výměr: Plochy dle příloženého výkresu: | | | | |
| | | Výkaz výměr: A; 41,27*0,07 | | | | |
| | | | | | | |

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------|-----------|---|----|--------|------------|----------------------|
| | | Výkaz výměr: B:23,69*0,07 | | 1,658 | | |
| | | Výkaz výměr: C:19,92*0,07 | | 1,394 | | |
| | | Výkaz výměr: D:14,46*0,07 | | 1,012 | | |
| | | Výkaz výměr: E:26,9*0,07 | | 1,883 | | |
| | | Výkaz výměr: F:40*0,07 | | 2,8 | | |
| | | Výkaz výměr: G:79,37*0,07 | | 5,556 | | |
| | | Výkaz výměr: A1:78,22*0,025 | | 1,956 | | |
| | | Výkaz výměr: B1:28,89*0,025 | | 0,722 | | |
| | | Výkaz výměr: C1:7,51*0,025 | | 0,188 | | |
| | | Výkaz výměr: D1:18,61*0,025 | | 0,465 | | |
| | | Výkaz výměr: | | - | | |
| ### | 97721111 | Řezání ŽB kci hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm | m | 20,584 | 1 010,00 | 20 789,84 |
| | | <i>Plný popis: Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou</i> | | | | |
| | | Výkaz výměr: Řez stropní konstrukce v místě bourání | | - | | |
| | | Výkaz výměr: Nad vstupem:1,01+5,526 | | 6,536 | | |
| | | Výkaz výměr: Nad atriem:6,772+6,859+0,417 | | 14,048 | | |
| 207. | 997013115 | 997: Přesun sutě Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace | t | 30,323 | 130,00 | 8 449,48 3 941,99 |
| | | <i>Plný popis:</i> | | | | |
| | | Výkaz výměr: Demontážní hmoty - vyčištěné pouze navýšení oproti smluvnímu výkazu výměr | | - | | |
| | | Výkaz výměr: Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm;2,875 | | 2,875 | | |
| | | Výkaz výměr: Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin lehčeného betonu tl do 100 mm pl přes 4 m2;10,661 | | 10,661 | | |
| | | Výkaz výměr: Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2;5,554 | | 5,554 | | |
| | | Výkaz výměr: Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2;11,233 | | 11,233 | | |
| 209. | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 13,536 | 75,00 | 1 015,20 |
| | | <i>Plný popis:</i> | | | | |
| | | Výkaz výměr: Demontážní hmoty - vyčištěné pouze navýšení oproti smluvnímu výkazu výměr | | - | | |
| | | Výkaz výměr: Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm;2,875 | | 2,875 | | |
| | | Výkaz výměr: Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin lehčeného betonu tl do 100 mm pl přes 4 m2;10,661 | | 10,661 | | |
| | | Výkaz výměr: Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2 - dlažba bude využita pro nové sklady podlah | | - | | |
| | | Výkaz výměr: Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2 - štěrk by měl být využitý pro souvrství komunikaci | | - | | |
| 210. | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km vzdálenost je oříztační, - vzdálenost na skládku si určí dodavatel dle svých možností a zvyklostí, dle toho nabídne cenu | t | 13,536 | 8,00 | 108,29 |
| | | <i>Plný popis:</i> | | | | |

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|---|-----------|--|----|---------|------------|---------------|
| 211. | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 13,536 | 250,00 | 3 384,00 |
| | | <i>Plný popis:</i> | | | | |
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | |
| | | Oddíl : | | | | 693,18 |
| 991. | ZS | Zařízení staveniště (hl. VI) | % | 0,01000 | 43 323,68 | 693,18 |
| | | <i>Plný popis:</i> | | | | 433,24 |
| 992. | UV | Územní vlivy (hl. VI) | % | 0,00100 | 43 323,68 | 43,32 |
| | | <i>Plný popis:</i> | | | | |
| 993. | PV | Provozní vlivy (hl. VI) | % | 0,00100 | 43 323,68 | 43,32 |
| | | <i>Plný popis:</i> | | | | |
| 994. | MD | Individuální mimost. doprava (hl. VI) | % | 0,00050 | 43 323,68 | 21,66 |
| | | <i>Plný popis:</i> | | | | |
| 995. | KC | Kompletní činnost (hl. XI) | % | 0,00200 | 43 323,68 | 86,65 |
| | | <i>Plný popis:</i> | | | | |
| 996. | ON | Ostatní režijní náklady dodavatele | % | 0,00100 | 43 323,68 | 43,32 |
| | | <i>Plný popis:</i> | | | | |
| 997. | PMR | Příplatek na malý rozsah (IV) | % | 0,00050 | 43 323,68 | 21,66 |
| | | <i>Plný popis:</i> | | | | |

Krycí list rozpočtu - Změnové listy

Číslo zakázky

Zakázka

200 820

Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice

Označení rozpočtu

| | |
|-----------------|--|
| Název rozpočtu: | |
|-----------------|--|

ZL 003

Vnitřní dveře - Změna - 1.ETAPA

Název stavby:

Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice

Projektant

Atelier K2 architektonický ateliér, nám. Hrdinů 8, 140 00 Praha 4

Zpracovatel projektu

Odpovědný projektant - Ing. arch. Václav Škarda – autorizovaný architekt č. 3004

Objednatel

Městská část Praha - Ďáblice, Květnová č.p. 553/52, Praha - Ďáblice

Zhotovitel:

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Rozpočtoval:

Ing. Formáček Petr

REKAPITULACE



| | |
|------------------|--|
| Celkem (bez DPH) | |
|------------------|--|

118 160,80

DPH

24 813.77

DPH 21%

24 813,77

Celkem (včetně DPH)

142 974,57

Za zhotovitele

Jméno :

Datum :

Podpis:

Švestka Jiří

VW WACHAL a.s.

767 01 1

07 01
05 46

OR-RS [REDACTED] 76
IČO 25567225; DIČ CZ25567225

| | |
|----------------|--|
| Za objednatele | |
|----------------|--|

Jméno :

Datum :

Podpis :

Poznámka :

ICO 2556/225; DIC C22556/225

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha –Řáblice
Rozpočet: ZL003 - Vnitřní dveře - Změna

| Popis | Cena | DPH | Cena s DPH |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| ZL003 - Vnitřní dveře - Změna | | | |
| PSV: Práce a dodávky PŠV | 118 160,80 | 24 813,77 | 142 974,57 |
| TV: Tabulky výrobků | 116 300,00 | 24 423,00 | 140 723,00 |
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | 116 300,00 | 24 423,00 | 140 723,00 |
| | 1 860,80 | 390,77 | 2 251,57 |
| Celkem (bez DPH) | 118 160,80 | | |
| DPH | 24 813,77 | | |
| DPH 21 % ze základny: 118 161 | 24 813,77 | | |
| Celkem (včetně DPH) | 142 974,57 | | |




Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha –Děblice
Rozpočet: ZL003 - Vnitřní dveře - Změna

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Komentář |
|--------------------------------------|------|---|-----|--------|------------|--------------------------|---|
| ZL003 - Vnitřní dveře - Změna | | | | | | | |
| PSV: Práce a dodávky PSV | | | | | | | |
| TV: Tabulky výrobků | | | | | | | |
| 1. | DV11 | D + M Repase dřevěných vnitřních dveří členěných plných včetně tesařské zárubně s obložkou světlý - rozměr 850/2160mm . | KUS | -4,0 | 12 120,00 | 116 300,00 -48 480,00 | D + M Repase dřevěných vnitřních dveří členěných plných včetně tesařské zárubně s obložkou světlý rozměr 850/2160mm . |
| Plný popis: | | | | | | | |
| Výkaz výměr: odpočet | | | | | | | |
| Výkaz výměr: -4,0 | | | | | | | |
| 2. | DV12 | D + M Repase dřevěných vnitřních dveří členěných plných včetně tesařské zárubně s obložkou světlý - rozměr 800/2050mm | KUS | -5,0 | 12 120,00 | - 60 600,00 | D + M Repase dřevěných vnitřních dveří členěných plných včetně tesařské zárubně s obložkou světlý rozměr 800/2050mm |
| Plný popis: | | | | | | | |
| Výkaz výměr: Odpočet | | | | | | | |
| Výkaz výměr: -5 | | | | | | | |
| Výkaz výměr: -5,0 | | | | | | | |
| 7. | DV17 | D + M Repase dřevěných vnitřních dveří dvoukřídlých členěných plných s dvojití prosklených výplní - včetně tesařské zárubně s obložkou Světly rozměr 1170/2330mm | KUS | - | 18 450,00 | - | D + M Repase dřevěných vnitřních dveří dvoukřídlých členěných plných s dvojití prosklených výplní včetně tesařské zárubně s obložkou Světly rozměr 1170/2330mm |
| Plný popis: | | | | | | | |
| Výkaz výměr: Odpočet | | | | | | | |
| Výkaz výměr: -4 | | | | | | | |
| Výkaz výměr: -4,0 | | | | | | | |
| 9. | DV19 | D + M Repase dřevěných tradičních vnitřních dveří jednokřídlých členěných se 4-mi prosklenými - výplněmi a dvěmi spodními plnými výplněmi včetně tesařské zárubně s obložkou Světly rozměr / 900/2120mm | KUS | - | 14 590,00 | - | D + M Repase dřevěných tradičních vnitřních dveří jednokřídlých členěných se 4-mi prosklenými výplněmi a dvěmi spodními plnými výplněmi včetně tesařské zárubně s obložkou Světly rozměr 900/2120mm |
| Plný popis: | | | | | | | |
| Výkaz výměr: Odpočet | | | | | | | |
| Výkaz výměr: -6 | | | | | | | |
| Výkaz výměr: -6,0 | | | | | | | |

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Komentář |
|--------|-------|--|-----|--------|------------|------------|----------|
| 1 248. | DV11. | D + M Dřevěné vnitřní dveře členěné plně včetně tesařské zárubně s obložkou světlý rozměr 850/2160mm <i>Plný popis:</i> | kus | 4,0 | 26 620,00 | 106 480,00 | |
| 1 249. | DV12. | D + M Dřevěné vnitřní dveře členěné plně včetně tesařské zárubně s obložkou světlý rozměr 800/2050mm <i>Plný popis:</i> | kus | 5,0 | 23 780,00 | 118 900,00 | |
| 1 250. | DV17. | D + M Dřevěné vnitřní dveře dvoukřídlové členěné plně s dvojitou prosklenou výplní včetně tesařské - zárubně s obložkou světlý rozměr 1170/2330mm <i>Plný popis:</i> | kus | | 55 830,00 | – | |
| 1 251. | DV19. | D + M Dřevěné tradiční vnitřní dveře jednokřídlové členěné se 4-mi prosklenými výplněmi a dvěmi - spodními plnými výplněmi včetně tesařské zárubně s obložkou světlý rozměr 900/2120mm <i>Plný popis:</i> | kus | | 25 880,00 | – | |

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

| | | | | | | | |
|------|-----|---|---|-------|------------|----------------------------------|--|
| 991. | ZS | Oddíl : Zařízení staveniště (hl. VI) | % | 0,01 | 116 300,00 | 1 860,80 1 860,80 1 163,00 | |
| 992. | UV | <i>Plný popis:</i> Územní vlivy (hl. VI) | % | 0,001 | 116 300,00 | 116,30 | |
| 993. | PV | <i>Plný popis:</i> Provozní vlivy (hl. VI) | % | 0,001 | 116 300,00 | 116,30 | |
| 994. | MD | <i>Plný popis:</i> Individuální mimost. doprava (hl. VI) | % | 0,001 | 116 300,00 | 58,15 | |
| 995. | KC | <i>Plný popis:</i> Kompletní činnost (hl. XI) | % | 0,002 | 116 300,00 | 232,60 | |
| 996. | ON | <i>Plný popis:</i> Ostatní režijní náklady dodavatele | % | 0,001 | 116 300,00 | 116,30 | |
| 997. | PMR | <i>Plný popis:</i> Příplatek na malý rozsah (IV) | % | 0,001 | 116 300,00 | 58,15 | |

| | |
|---|---|
| Krycí list rozpočtu - Změnové listy | |
| Číslo zakázky | Zakázka |
| 200 820 | Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha –Řáblice |
| Označení rozpočtu | Název rozpočtu: |
| ZL 004 | Vyrovnání a broušení podlah pod vlysy - 1.NP - ČÁST - m.č. 1.2, 1.3, 1.4 |
| Název stavby: | Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Řáblice |
| Projektant | Atelier K2 architektonický atelier, nám. Hrdinů 8, 140 00 Praha 4 |
| Zpracovatel projektu | Odpovědný projektant - Ing. arch. Václav Škarda – autorizovaný architekt č. 3004 |
| Objednatel | Městská část Praha - Řáblice, Květnová č.p. 553/52, Praha - Řáblice |
| Zhotovitel: | VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž |
| Rozpočtoval: | Hanáček Radek |
| REKAPITULACE | |
| Celkem (bez DPH) 112 045,12 | |
| DPH 23 529,48 | |
| DPH 21% 23 529,48 | |
| Celkem (včetně DPH) 135 574,60 | |
| Za zhotovitele | Za objednatele |
| Jméno :  | Jméno :  |
| Datum : 767 01 17 | Datum : 767 01 17 |
| Podpis: OR-KS 976 | Podpis:  |
| ICO 255 | ICO 255 |
| Poznámka : | |

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha –Dáblice
Rozpočet: ZL004 - Vyrovnání a broušení podlah pod vlysy - 1.NP - ČÁST - m.č. 1.2, 1.3, 1.4

| Popis | Cena | DPH | Cena s DPH |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| ZL004 - Vyrovnání a broušení podlah pod vlysy - 1.NP - ČÁST - m.č. 1.2, 1.3, 1.4 | 112 045,12 | 23 529,48 | 135 574,60 |
| HSV: Práce a dodávky HSV | 12 593,27 | 2 644,59 | 15 237,86 |
| 009: Ostatní konstrukce a práce | 12 593,27 | 2 644,59 | 15 237,86 |
| PSV: Práce a dodávky PSV | 97 687,36 | 20 514,35 | 118 201,71 |
| 775: Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) | 97 687,36 | 20 514,35 | 118 201,71 |
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | 1 764,49 | 370,54 | 2 135,03 |
| Oddíl : | 1 764,49 | 370,54 | 2 135,03 |
| Celkem (bez DPH) | 112 045,12 | | |
| DPH | 23 529,48 | | |
| DPH 21 % ze základny: 112 045 | 23 529,48 | | |
| Celkem (včetně DPH) | 135 574,60 | | |

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha –Děbice

Rozpočet: ZL004 - Vyrovnání a broušení podlah pod vlysy - 1.NP - ČÁST - m.č. 1.2, 1.3, 1.4

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|---|-----------|---|----|--|------------|--|
| ZL004 - Vyrovnání a broušení podlah pod vlysy - 1.NP - ČÁST - m.č. 1.2, 1.3, 1.4 | | | | | | |
| HSV: Práce a dodávky HSV | | | | | | |
| 009: Ostatní konstrukce a práce | | | | | | |
| 1 408. | 965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm <i>Plný popis: Broušení stávajících betonových podlah</i> Výkaz výměr: m.č. 1.3 - stávající podlaha v rohu místnosti broušena celkem o 10mm Výkaz výměr: 3,6*3,6 Výkaz výměr: m.č. 1.4 - ubroušení pásu stávající podlahy na celou šířku místnosti o 15mm Výkaz výměr: 6,52*1 | m2 | 19,48 | 133,00 | 112 045,12 12 593,27 12 593,27 2 590,84 |
| 1 409. | 965046119 | Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru <i>Plný popis: Broušení stávajících betonových podlah</i> Výkaz výměr: m.č. 1.3 - stávající podlaha v rohu místnosti broušena celkem o 10mm - příplatek za 7mm Výkaz výměr: 3,6*3,6*7 Výkaz výměr: m.č. 1.4 - ubroušení pásu stávající podlahy na celou šířku místnosti o 15mm - příplatek za 12mm Výkaz výměr: 6,52*1*12 | m2 | 168,96 90,72 - 78,24 | 59,20 | 10 002,43 |
| PSV: Práce a dodávky PSV | | | | | | |
| 775: Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) | | | | | | |
| 1 410. | 776111116 | Odstanění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením <i>Plný popis: Příprava podkladu</i> Výkaz výměr: m.č. 1.2 Výkaz výměr: 54,41 Výkaz výměr: m.č. 1.3 Výkaz výměr: 70,64 Výkaz výměr: m.č. 1.4 Výkaz výměr: 66,59 | m2 | 191,64 - 54,41 - 70,64 - 66,59 | 48,30 | 97 687,36 97 687,36 9 256,21 |
| 1 411. | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah <i>Plný popis: Příprava podkladu</i> | m2 | 191,64 | 9,92 | 1 901,07 |
| 1 412. | 776121411 | Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah <i>Plný popis: Příprava podkladu</i> | m2 | 191,64 | 130,00 | 24 913,20 |
| 1 413. | 776131111 | Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken <i>Plný popis: Příprava podkladu</i> | m2 | 15,25 | 208,00 | 3 172,00 |

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|----------------------------------|-----------|--|----|--------|------------|-----------|
| | | Výkaz výměr: Přečходы mezi různými betonovými plochy podlahy - polovina z plochy z schématického nákresu (grafická příloha) | | - | | |
| | | Výkaz výměr: m.č. 1.3 | | - | | |
| | | Výkaz výměr: (2,2+10,05+4,65*2+2,45)/2 | | 12,0 | | |
| | | Výkaz výměr: m.č. 1.4 | | - | | |
| | | Výkaz výměr: 6,5/2 | | 3,25 | | |
| 1 420. | 776141122 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm | m2 | 35,32 | 330,00 | 11 655,60 |
| | | <i>Plný popis: Příprava podkladu</i> | | | | |
| | | Výkaz výměr: m.č. 1.3 - polovina plochy vyrovnaná stěrkovou hmotou tl. do 5mm a k tomu celé přestěrkováno tl. do 3mm (jiná položka) | | - | | |
| | | Výkaz výměr: 70,64/2 | | 35,32 | | |
| 1 421. | 776141124 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 10 mm | m2 | 20,538 | 607,00 | 12 466,57 |
| | | <i>Plný popis: Příprava podkladu</i> | | | | |
| | | Výkaz výměr: Vyrovnání v části m.č. 1.4 - plocha A a celé přestěrkováno samonivelační hmotou do 3mm (jiná položka) | | - | | |
| | | Výkaz výměr: 3,15*6,52 | | 20,538 | | |
| 1 422. | 776990112 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa | m2 | 137,23 | 180,00 | 24 701,40 |
| | | <i>Plný popis:</i> | | | | |
| | | Výkaz výměr: m.č. 1.2 - nestěrkováno - pouze odstranění původního lepidla přebroušením a penetrace | | - | | |
| | | Výkaz výměr: m.č. 1.3 | | - | | |
| | | Výkaz výměr: 70,64 | | 70,64 | | |
| | | Výkaz výměr: m.č. 1.4 | | - | | |
| | | Výkaz výměr: 66,59 | | 66,59 | | |
| 1 423. | 776990192 | Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky | m2 | 199,77 | 45,20 | 9 029,60 |
| | | <i>Plný popis:</i> | | | | |
| | | Výkaz výměr: m.č. 1.4 - příplatek za 3mm stěrky celé plochy | | - | | |
| | | Výkaz výměr: 66,59*3 | | 199,77 | | |
| 1 450. | 998776103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m | t | 1,58 | 374,50 | 591,71 |
| | | <i>Plný popis:</i> | | | | |
| | | Výkaz výměr: Úprava podkladních vrstev pod podlahy se spíše týká povlakových krytin, proto použita tato položka smluvního rozpočtu místo položky "Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m", která je uvedena ve smluvním rozpočtu při jednotkové ceně 4.500,-Kč/t. | | - | | |
| | | Výkaz výměr: 1,58 | | 1,59 | | |
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | |
| 991. | ZS | Oddíl : | | | | 1 764,49 |
| | | Zařízení staveniště (hl. VI) | % | 0,01 | 110 280,63 | 1 764,49 |
| | | <i>Plný popis:</i> | | | | 1 102,81 |

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------|-----|---------------------------------------|----|--------|------------|--------|
| 992. | UV | Územní vlivy (hl. VI) | % | 0,001 | 110 280,63 | 110,28 |
| | | <i>Plný popis:</i> | | | | |
| 993. | PV | Provozní vlivy (hl. VI) | % | 0,001 | 110 280,63 | 110,28 |
| | | <i>Plný popis:</i> | | | | |
| 994. | MD | Individuální mimost. doprava (hl. VI) | % | 0,001 | 110 280,63 | 55,14 |
| | | <i>Plný popis:</i> | | | | |
| 995. | KC | Kompletní činnost (hl. XI) | % | 0,002 | 110 280,63 | 220,56 |
| | | <i>Plný popis:</i> | | | | |
| 996. | ON | Ostatní režijní náklady dodavatele | % | 0,001 | 110 280,63 | 110,28 |
| | | <i>Plný popis:</i> | | | | |
| 997. | PMR | Příplatek na malý rozsah (IV) | % | 0,001 | 110 280,63 | 55,14 |
| | | <i>Plný popis:</i> | | | | |

Krycí list rozpočtu - Změnové listy

Číslo zakázky

Zakázka

200 820

Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice

Označení rozpočtu

Název rozpočtu:

ZL 005

Změna skladby podlah v sociál. zázemí a doplnění stávající dlažby

Název stavby:

Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice

Projektant

Atelier K2 architektonický ateliér, nám. Hrdinů 8, 140 00 Praha 4

Zpracovatel projektu

Odpovědný projektant - Ing. arch. Václav Škarda – autorizovaný architekt č. 3004

Objednatel

Městská část Praha - Ďáblice, Květnová č.p. 553/52, Praha - Ďáblice

Zhotovitel:

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Rozpočtoval:

Honáček Radek

REKAPITULACE



| | |
|------------------|--|
| Celkem (bez DPH) | |
|------------------|--|

25 989,04

DPH

5 457,70

DPH 21%

5 457,70

Celkem (včetně DPH)

31 446,73

Za zhotovitele

VW WACHAL a.s.

Jméno :

Datum: 2.9.14 767 01 Kroměříž Tuloň 220/17

Podpis:

OR-KS

2076

Poznámka :

100 255

67225

| | |
|----------------|--|
| Za obiednatele | |
|----------------|--|

Iméno :

Datum :

Podpis : ..

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha –Děblice
Rozpočet: ZL005: Změna skladby podlah v sociál. zázemí a doplnění stávající dlažby
Typ:

| Popis | Cena | DPH | Cena s DPH |
|---|------------------|------------------|------------------|
| ZL005: Změna skladby podlah v sociál. zázemí a doplnění stávající dlažby | 25 989,04 | 5 457,70 | 31 446,73 |
| HSV: Práce a dodávky HSV | - 32 802,38 | - 6 888,50 | - 39 690,88 |
| 009: Ostatní konstrukce a práce | - 6 332,67 | - 1 329,86 | - 7 662,53 |
| 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | - 22 162,99 | - 4 654,23 | - 26 817,22 |
| 997: Přesun sutě | - 2 780,31 | - 583,87 | - 3 364,18 |
| 998: Přesun hmot | - 1 526,40 | - 320,54 | - 1 846,94 |
| PSV: Práce a dodávky PSV | 58 382,14 | 12 260,25 | 70 642,39 |
| 713: Izolace tepelné | - 6 761,10 | - 1 419,83 | - 8 180,93 |
| 771: Podlahy z dlaždic | 149 774,58 | 31 452,66 | 181 227,25 |
| 773: Podlahy z litého teraca | - 172 604,63 | - 36 246,97 | - 208 851,60 |
| 775: Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) | 87 973,28 | 18 474,39 | 106 447,67 |
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | 409,28 | 85,95 | 495,22 |
| Oddíl : | 409,28 | 85,95 | 495,22 |
| Celkem (bez DPH) | 25 989,04 | | |
| DPH | 5 457,70 | | |
| DPH 21 % ze základny: 25 989 | 5 457,70 | | |
| Celkem (včetně DPH) | 31 446,73 | | |

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha –Dáblice
Rozpočet: ZL005: Změna skladby podlah v sociál. zázemí a doplnění stávající dlažby

Typ:

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|--|-----------|---|----|---------|------------|--|
| ZL005: Změna skladby podlah v sociál. zázemí a doplnění stávající dlažby | | | | | | |
| HSV: Práce a dodávky HSV | | | | | | |
| 009: Ostatní konstrukce a práce | | | | | | |
| 189. | 965042131 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2 | m3 | - 2,005 | 2 020,00 | 25 989,04 - 32 802,38 - 6 332,67 - 4 050,10 |
| Plný popis: | | | | | | |
| Výkaz výměr: "2NPšš" - původní předpoklad bourané vrstvy v tl. 100mm - skutečnost je v tl. 60mm - odpočet;- (2,31+1,75+1,87+1,76)*0,04 | | | | | | |
| Výkaz výměr: "3NPšš" - původní předpoklad bourané vrstvy v tl. 100mm - skutečnost je v tl. 40mm - odpočet;- (3,52+3,59+3,52+2,58+3,24+2,53+5,65+1,05+1,03+1,58)*0,06 | | | | | | |
| 190. | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | - 1,336 | 1 708,00 | - 2 282,57 |
| Plný popis: | | | | | | |
| Výkaz výměr: "2NPšš" - původně uvažováno s bouráním betonu tl. 100mm - skutečnost 60mm - odpočet;- (6,18+7,22+4,56+7,43+8,02)*0,04 | | | | | | |
| 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | |
| 139. | 631311116 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30 | m3 | - 3,984 | 2 805,00 | - 22 162,99 - 11 175,12 |
| Plný popis: | | | | | | |
| Výkaz výměr: Odpočet - jiné nové souvrství podlah oproti PD | | | | | | |
| Výkaz výměr: 2.NP | | | | | | |
| Výkaz výměr: m.2.9;-13,92*0,05 | | | | | | |
| Výkaz výměr: m.2.10;-3,55*0,05 | | | | | | |
| Výkaz výměr: m.2.11;-11,94*0,05 | | | | | | |
| Výkaz výměr: m.2.12;-6,02*0,05 | | | | | | |
| Výkaz výměr: m.2.13;-6,11*0,05 | | | | | | |
| Výkaz výměr: m.2.14;-1,71*0,05 | | | | | | |
| Výkaz výměr: m.2.15;-2,5*0,05 | | | | | | |
| Výkaz výměr: m.2.17;-0,9*0,05 | | | | | | |
| Výkaz výměr: m.2.18;-1,48*0,05 | | | | | | |
| Výkaz výměr: 3.NP | | | | | | |
| Výkaz výměr: m.3.10;-5,92*0,05 | | | | | | |
| Výkaz výměr: m.3.11;-6,22*0,05 | | | | | | |
| Výkaz výměr: m.3.12;-1,71*0,05 | | | | | | |
| Výkaz výměr: m.3.13;-3,76*0,05 | | | | | | |
| Výkaz výměr: m.3.14;-12,23*0,05 | | | | | | |
| Výkaz výměr: m.3.16;-1,71*0,05 | | | | | | |

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------|-----------|---|----|---------|------------|------------|
| 141. | 631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | - 3,984 | 192,00 | - 764,93 |
| 143. | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | - 0,319 | 20 500,00 | - 6 533,76 |
| | | <i>Plný popis:</i> | | | | |
| | | Výkaz výměr: Odpočet - jiné nové souvrství podlah oproti PD | | - | | |
| | | Výkaz výměr: 2.NP | | - | | |
| | | Výkaz výměr: m.2.9;-13,92*0,004 | | -0,056 | | |
| | | Výkaz výměr: m.2.10;-3,55*0,004 | | -0,014 | | |
| | | Výkaz výměr: m.2.11;-11,94*0,004 | | -0,048 | | |
| | | Výkaz výměr: m.2.12;-6,02*0,004 | | -0,024 | | |
| | | Výkaz výměr: m.2.13;-6,11*0,004 | | -0,024 | | |
| | | Výkaz výměr: m.2.14;-1,71*0,004 | | -0,007 | | |
| | | Výkaz výměr: m.2.15;-2,5*0,004 | | -0,01 | | |
| | | Výkaz výměr: m.2.17;-0,9*0,004 | | -0,004 | | |
| | | Výkaz výměr: m.2.18;-1,48*0,004 | | -0,006 | | |
| | | Výkaz výměr: 3.NP | | - | | |
| | | Výkaz výměr: m.3.10;-5,92*0,004 | | -0,024 | | |
| | | Výkaz výměr: m.3.11;-6,22*0,004 | | -0,025 | | |
| | | Výkaz výměr: m.3.12;-1,71*0,004 | | -0,007 | | |
| | | Výkaz výměr: m.3.13;-3,76*0,004 | | -0,015 | | |
| | | Výkaz výměr: m.3.14;-12,23*0,004 | | -0,049 | | |
| | | Výkaz výměr: m.3.16;-1,71*0,004 | | -0,007 | | |
| 145. | 632481212 | Separáční vrstva z asfaltovaného pásu | m2 | - 79,68 | 27,80 | - 2 215,10 |
| | | <i>Plný popis:</i> | | | | |
| | | Výkaz výměr: Odpočet - jiné nové souvrství podlah oproti PD | | - | | |
| | | Výkaz výměr: 2.NP | | - | | |
| | | Výkaz výměr: m.2.9;-13,92 | | -13,92 | | |
| | | Výkaz výměr: m.2.10;-3,55 | | -3,55 | | |
| | | Výkaz výměr: m.2.11;-11,94 | | -11,94 | | |
| | | Výkaz výměr: m.2.12;-6,02 | | -6,02 | | |
| | | Výkaz výměr: m.2.13;-6,11 | | -6,11 | | |
| | | Výkaz výměr: m.2.14;-1,71 | | -1,71 | | |
| | | Výkaz výměr: m.2.15;-2,5 | | -2,5 | | |
| | | Výkaz výměr: m.2.17;-0,9 | | -0,9 | | |
| | | Výkaz výměr: m.2.18;-1,48 | | -1,48 | | |
| | | Výkaz výměr: 3.NP | | - | | |
| | | Výkaz výměr: m.3.10;-5,92 | | -5,92 | | |
| | | Výkaz výměr: m.3.11;-6,22 | | -6,22 | | |
| | | Výkaz výměr: m.3.12;-1,71 | | -1,71 | | |
| | | Výkaz výměr: m.3.13;-3,76 | | -3,76 | | |
| | | Výkaz výměr: m.3.14;-12,23 | | -12,23 | | |
| | | Výkaz výměr: m.3.16;-1,71 | | -1,71 | | |

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------|-----------|---|----|----------|------------|---------------------------------------|
| 149. | 634111114 | Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm mezi stěnou a mazaninou | m | - 79,68 | 18,50 | - 1 474,08 |
| | | <i>Plný popis:</i> | | | | |
| 207. | 997013115 | 997: Přesun sutě Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace | t | - 6,005 | 130,00 | - 2 780,31 - 780,65 |
| | | <i>Plný popis:</i> | | | | |
| | | Výkaz výměr: Hmotnost suti za bourání betonových podlah; -7,351 | | - 7,351 | | |
| | | Výkaz výměr: Hmotnost suti za opravy podlah z keramických dlaždic rezných; 1,346 | | 1,346 | | |
| 209. | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | - 6,005 | 75,00 | - 450,38 |
| | | <i>Plný popis:</i> | | | | |
| 210. | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km vzdálenost je otriantační, - vzdálenost na skládku si určí dodavatel dle svých možností a zvyklostí, dle toho nabídné cenu | t | - 6,005 | 8,00 | - 48,04 |
| | | <i>Plný popis:</i> | | | | |
| 211. | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | - 7,351 | 250,00 | - 1 837,75 |
| | | <i>Plný popis:</i> | | | | |
| 212. | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) | t | 1,346 | 250,00 | 336,50 |
| | | <i>Plný popis:</i> | | | | |
| 215. | 998011003 | 998: Přesun hmot Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | - 10,176 | 150,00 | - 1 526,40 - 1 526,40 |
| | | <i>Plný popis:</i> | | | | |
| 248. | 713121111 | PSV: Práce a dodávky PSV 713: Izolace tepelné Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | - 79,68 | 19,80 | 58 382,14 - 6 761,10 - 1 577,66 |
| | | <i>Plný popis:</i> | | | | |
| | | Výkaz výměr: Odpočet - jiné nové souvrství podlah oproti PD | | - | | |
| | | Výkaz výměr: 2.NP | | - | | |
| | | Výkaz výměr: m.2.9;-13,92 | | - 13,92 | | |
| | | Výkaz výměr: m.2.10;-3,55 | | - 3,55 | | |
| | | Výkaz výměr: m.2.11;-11,94 | | - 11,94 | | |
| | | Výkaz výměr: m.2.12;-6,02 | | - 6,02 | | |
| | | Výkaz výměr: m.2.13;-6,11 | | - 6,11 | | |

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------|-----------|--|----|--|------------|------------------------|
| | | Výkaz výměr: m.2.14;-1,71 Výkaz výměr: m.2.15;-2,5 Výkaz výměr: m.2.17;-0,9 Výkaz výměr: m.2.18;-1,48 Výkaz výměr: 3.NP Výkaz výměr: m.3.10;-5,92 Výkaz výměr: m.3.11;-6,22 Výkaz výměr: m.3.12;-1,71 Výkaz výměr: m.3.13;-3,76 Výkaz výměr: m.3.14;-12,23 Výkaz výměr: m.3.16;-1,71 631514810 deska minerální izolační t tl. 30 mm <i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: -79,68*1,02 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m <i>Plný popis:</i> | m2 | -1,71 -2,5 -0,9 -1,48 - -5,92 -6,22 -1,71 -3,76 -12,23 -1,71 -81,274 -81,274 -0,975 | 55,50 | - 4 510,68 - 672,75 |
| 317. | 771413111 | 771: Podlahy z dlaždic Montáž soklíků pórovinových lepených rovných v do 65 mm Výkaz výměr: Montáž nového soklu m.č. 2.9; 7,84+0,19+0,63+0,05+2,61+2,4+0,13+0,42+0,65 Výkaz výměr: Doplnění stávajících soklů: Výkaz výměr: 1.NP - 'A až 'E':0,75+0,4*3+0,13+0,3+0,2+0,3+0,1+0,6*2+0,19+0,85+0,12+0,2 Výkaz výměr: 1.NP - 'F až 'O':0,3*2+0,3+0,9*2+1,2+0,53*2+0,25*2+3,15+0,47*2+0,25*2+2,5-0,9 Výkaz výměr: 2.NP:0,3+0,05+0,6+0,8+0,47*2 Výkaz výměr: 3.NP; 0,1+0,13+0,65+0,05+0,9+0,35+0,05+0,65+0,55+0,15+0,5+0,4+0,47 Montáž soklíků pórovinových schodišťových stupňovitých do malty v do 90 mm 771411132 <i>Plný popis:</i> Montáž soklíků pórovinových | m | 40,38 15,55 - 5,54 11,65 2,69 4,95 1,1 | 56,80 | 149 774,58 2 293,58 |
| 318. | 771271113 | Výkaz výměr: Doplnění nové dlažby na stupni schodu z 2.27 do 2.62;(0,15+0,4)*2 Montáž obkladů stupnic z dlaždic hladkých keramických do malty š do 300 mm <i>Plný popis:</i> Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických Výkaz výměr: Doplnění nové dlažby na stupni schodu z 2.27 do 2.62;1,8 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických do malty v do 200 mm 771271232 <i>Plný popis:</i> Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických | m | 1,1 1,8 1,8 1,8 | 324,00 | 583,20 |
| 320. | 771571112 | Výkaz výměr: Doplnění nové dlažby na stupni schodu z 2.27 do 2.62;1,8 Montáž podlah z keramických dlaždic rezných hladkých do malty do 9 ks/m2 <i>Plný popis:</i> Montáž podlah z dlaždic keramických Výkaz výměr: 1.NP - sociální zázemí | m2 | 1,8 104,48 - | 395,00 | 41 269,60 |

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------|-----------|---|-----|---------|------------|----------|
| 320. | | Výkaz výměr: Místnost č. 1.11,1.12,1.13;8,12 | | 8,12 | | |
| | | Výkaz výměr: Místnost č. 1.14, 1.15;8,89 | | 8,89 | | |
| | | Výkaz výměr: Místnost č. 1.16;2,7 | | 2,7 | | |
| | | Výkaz výměr: Místnost č. 1.18;0,94 | | 0,94 | | |
| | | Výkaz výměr: 2.NP - sociální zázemí a chodba 2.09 | | - | | |
| | | Výkaz výměr: Nová dlažba v m.č. 2.09; 14,54 | | 14,54 | | |
| | | Výkaz výměr: Místnost č. 2.12, 2.13, 2.14; 14,5 | | 14,5 | | |
| | | Výkaz výměr: Místnost č. 2.10, 2.11, 2.15; 18,55 | | 18,55 | | |
| | | Výkaz výměr: Místnost č. 2.16;1,31 | | 1,31 | | |
| | | Výkaz výměr: Místnost č. 2.17, 2.18; 2,54 | | 2,54 | | |
| | | Výkaz výměr: 3.NP - sociální zázemí | | - | | |
| | | Výkaz výměr: Místnost č. 3.10, 3.11, 3.12; 14,37 | | 14,37 | | |
| | | Výkaz výměr: Místnost č. 3.13, 3.14; 16,12 | | 16,12 | | |
| 320. | | Výkaz výměr: Místnost č. 3.16 a část 3.9; 1,9 | | 1,9 | | |
| | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 115,802 | 38,90 | 4 504,70 |
| | | <i>Plný popis: Podlahy - ostatní práce</i> | | | | |
| | | Výkaz výměr: Plocha nové dlažby;104,48 | | 104,48 | | |
| | | Výkaz výměr: Plocha doplňované stávající dlažby - 146kusů a z toho 80%plochy; 146*0,3*0,3*0,8 | | 10,512 | | |
| | | Výkaz výměr: Plocha schodu;(0,3+0,15)*1,8 | | 0,81 | | |
| | 771479001 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 41,48 | 67,90 | 2 816,49 |
| | | <i>Plný popis: Podlahy - ostatní práce</i> | | | | |
| | | Výkaz výměr: 40,38+1,1 | | 41,48 | | |
| | 771571912 | Oprava podlah z keramických dlaždic režných do malty do 9 ks/m2 | kus | 146,0 | 65,30 | 9 533,77 |
| | | <i>Plný popis: Opravy podlah z dlaždic keramických</i> | | | | |
| | | Výkaz výměr: Doplnění dlažby 1.NP / Přepočít na kusy: | | - | | |
| | | Výkaz výměr: Plocha A - délka 1,35m šířka do 30cm; 1,35*3,33 | | 4,496 | | |
| | | Výkaz výměr: Plocha B - délka 1,0m šířka do 30cm; 1*3,33 | | 3,33 | | |
| | | Výkaz výměr: Plocha C - délka 1,07m šířka do 30cm; 1,07*3,33 | | 3,563 | | |
| | | Výkaz výměr: Plocha D - délka 1,53m šířka do 30cm; 1,53*3,33 | | 5,095 | | |
| | | Výkaz výměr: Plocha E - délka 2,85m šířka do 30cm;2,86*3,33 | | 9,524 | | |
| | | Výkaz výměr: Plocha F - délka 2,5m šířka 30cm;2,5*3,33 | | 8,325 | | |
| | | Výkaz výměr: Plocha G - délka 1,2m šířka do 30cm;1,2*3,33 | | 3,996 | | |
| | | Výkaz výměr: Plocha H - délka 1,4m šířka do 30cm;1,4*3,33 | | 4,662 | | |
| | | Výkaz výměr: Plocha I - 2m2 - vygenerováno v DWG;2*11,11 | | 22,22 | | |
| | | Výkaz výměr: Plocha L - 0,68m2 - vygenerováno v DWG;0,68*11,11 | | 7,555 | | |
| | | Výkaz výměr: Plocha M - délka 3,15m šířka do 30cm;3,15*0,3 | | 0,945 | | |
| | | Výkaz výměr: Plocha N - 0,6m2 - vygenerováno v DWG;0,6*11,11 | | 6,666 | | |
| | | Výkaz výměr: Doplnění dlažby 2.NP / Přepočít na kusy: | | - | | |
| | | Výkaz výměr: Plocha A - jeden kus dlaždice;1 | | 1,0 | | |
| | | Výkaz výměr: Plocha B - 2,3m2;2,3*11,11 | | 25,553 | | |
| | | Výkaz výměr: Doplnění dlažby 3.NP / Přepočít na kusy: | | - | | |
| | | Výkaz výměr: Plocha A - délka 1,65m šířka do nad 60cm;1,65*11,11 | | 18,332 | | |
| | | Výkaz výměr: Plocha B - 1,8m2; 1,8*11,11 | | 19,998 | | |
| | | Výkaz výměr: Dopočet na celé kusy;0,741 | | 0,741 | | |

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------|--------------------|--|----|---------|------------|------------------------------|
| 321. | RAKO-Grain | Dlažba RAKO - Grain - DAK636 - 59,8x59,8cm - bílá rektifikovaná | m2 | 117,876 | 734,00 | 86 520,62 |
| | <i>Plný popis:</i> | | | | | |
| | | Výkaz výměr: Nová dlažba schodišťový stupeň; (0,3+0,15)*1,2 | | 0,54 | | |
| | | Výkaz výměr: Schodišťový stupeň - sokl;(0,4+0,15)*0,1*2*1,25 | | 0,138 | | |
| | | Výkaz výměr: 1.NP - sociální zázemí | | - | | |
| | | Výkaz výměr: Místnost č. 1.11,1.12,1.13;8,12*1,10 | | 8,932 | | |
| | | Výkaz výměr: Místnost č. 1.14, 1.15;8,89*1,1 | | 9,779 | | |
| | | Výkaz výměr: Místnost č. 1.16;2,7*1,15 | | 3,105 | | |
| | | Výkaz výměr: Místnost č. 1.18;0,94*1,15 | | 1,081 | | |
| | | Výkaz výměr: 2.NP - sociální zázemí a chodba 2.09 | | - | | |
| | | Výkaz výměr: Nová dlažba v m.č. 2.09; 14,54*1,1 | | 15,994 | | |
| | | Výkaz výměr: Místnost č. 2.12, 2.13, 2.14; 14,5*1,1 | | 15,95 | | |
| | | Výkaz výměr: Nová dlažba - sokl m.č. 2.9; (7,84+0,19+0,63+0,05+2,61+2,4+0,13+0,42+0,65)*0,1*1,2 | | 1,866 | | |
| | | Výkaz výměr: Místnost č. 2.10, 2.11, 2.15; 18,55*1,1 | | 20,405 | | |
| | | Výkaz výměr: Místnost č. 2.16;1,31*1,1 | | 1,441 | | |
| | | Výkaz výměr: Místnost č. 2.17, 2.18; 2,54*1,15 | | 2,921 | | |
| | | Výkaz výměr: 3.NP - sociální zázemí | | - | | |
| | | Výkaz výměr: Místnost č. 3.10, 3.11, 3.12; 14,37*1,1 | | 15,807 | | |
| | | Výkaz výměr: Místnost č. 3.13, 3.14; 16,12*1,1 | | 17,732 | | |
| | | Výkaz výměr: Místnost č. 3.16 a část 3.9; 1,9*1,15 | | 2,185 | | |
| 350. | 998771103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | t | 4,09 | 438,00 | 1 791,42 |
| | <i>Plný popis:</i> | | | | | |
| 323. | 773521261 | 773: Podlahy z litého teraca Podlahy z barevného litého teraca zřízení podlahy klasická tl 20 mm materiál + montáž, na chodbách - je světle šedá plocha ohraničena bordurou z klasické bílé mozaiky z mramorových kostek a lemem / černého teraca , umývárkách šedé teraco dle půdorysných schémat viz.skladby podlah | m2 | -86,37 | 1 990,00 | - 172 604,63 - 171 876,30 |
| | <i>Plný popis:</i> | | | | | |
| | | Výkaz výměr: Smluvní rozpočet má výměru 409,49m2 | | - | | |
| | | Výkaz výměr: Neprováděné TERACO ve skladbě P2a a P2b | | - | | |
| | | Výkaz výměr: P2a - PODLAHA TERACOVÁ NA STÁV. MAZANINU | | - | | |
| | | Výkaz výměr: P2b - PODLAHA S TERACEM, HYDROIZOLOVANÁ, PLOVOUCÍ | | - | | |
| | | Výkaz výměr: 1.NP | | - | | |
| | | Výkaz výměr: m.1.11;-3,18 | | -3,18 | | |
| | | Výkaz výměr: m.1.12;-2,98 | | -2,98 | | |
| | | Výkaz výměr: m.1.13;-1,48 | | -1,48 | | |
| | | Výkaz výměr: m.1.14;-4,55 | | -4,55 | | |
| | | Výkaz výměr: m.1.15;-3,88 | | -3,88 | | |
| | | Výkaz výměr: m.1.16;-2,68 | | -2,68 | | |
| | | Výkaz výměr: m.1.18;-0,88 | | -0,88 | | |

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------|-----------|---|----|---------|------------|-----------|
| | | Výkaz výměr: 2.NP | | - | | |
| | | Výkaz výměr: V místnosti 2.9 a 2.16 sice byla provedena keramická dlažba, která však bude nahrazena teracem - neodečítám výměru | | - | | |
| | | Výkaz výměr: m.2.10;-3,55 | | -3,55 | | |
| | | Výkaz výměr: m.2.11;-11,94 | | -11,94 | | |
| | | Výkaz výměr: m.2.12;-6,02 | | -6,02 | | |
| | | Výkaz výměr: m.2.13;-6,11 | | -6,11 | | |
| | | Výkaz výměr: m.2.14;-1,71 | | -1,71 | | |
| | | Výkaz výměr: m.2.15;-2,5 | | -2,5 | | |
| | | Výkaz výměr: m.2.17;-0,9 | | -0,9 | | |
| | | Výkaz výměr: m.2.18;-1,48 | | -1,48 | | |
| | | Výkaz výměr: 3.NP | | - | | |
| | | Výkaz výměr: m.3.10;-5,92 | | -5,92 | | |
| | | Výkaz výměr: m.3.11;-6,22 | | -6,22 | | |
| | | Výkaz výměr: m.3.12;-1,71 | | -1,71 | | |
| | | Výkaz výměr: m.3.13;-3,76 | | -3,76 | | |
| | | Výkaz výměr: m.3.14;-12,23 | | -12,23 | | |
| | | Výkaz výměr: m.3.16;-1,71 | | -1,71 | | |
| | | Výkaz výměr: část m.3.9;-0,98 | | -0,98 | | |
| 325. | 998773103 | Přesun hmot tonažní pro podlahy teracové lité v objektech v do 24 m | t | - 1,494 | 487,50 | - 728,33 |
| | | <i>Plný popis:</i> | | | | |
| | | 775: Podlahy skládané (parkety, výlisy, lamely aj.) | | | | 87 973,28 |
| #### | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 81,34 | 38,90 | 3 164,13 |
| | | <i>Plný popis: Podlahy ostatní práce</i> | | | | |
| | | Výkaz výměr: 2.NP - nové souvrství podlah - pod Cetris desky | | - | | |
| | | Výkaz výměr: Místnost č. 2.09; 14,54 | | 14,54 | | |
| | | Výkaz výměr: Místnost č. 2.10; 2.11; 16,06 | | 16,06 | | |
| | | Výkaz výměr: Místnost č. 2.12; 2.13; 2.14; 14,5 | | 14,5 | | |
| | | Výkaz výměr: Místnost č. 2.16;1,31 | | 1,31 | | |
| | | Výkaz výměr: Místnost č. 2.17; 2.18; 2,54 | | 2,54 | | |
| | | Výkaz výměr: 3.NP - nové souvrství podlah - pod vyrovnávací stěrky | | - | | |
| | | Výkaz výměr: Místnost č. 3.10; 3.11; 3.12; 14,37 | | 14,37 | | |
| | | Výkaz výměr: Místnost č. 3.13; 3.14; 16,12 | | 16,12 | | |
| | | Výkaz výměr: Místnost č. 3.16 a část 3.9; 1,9 | | 1,9 | | |
| #### | 776141122 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm | m2 | 72,98 | 330,00 | 24 083,40 |
| | | <i>Plný popis: Příprava podkladu</i> | | | | |
| | | Výkaz výměr: Nové souvrství podlah - Změna oproti PD | | - | | |
| | | Výkaz výměr: 1.NP - sociální zázemí - vyrovnávací vrstva | | - | | |
| | | Výkaz výměr: Místnost č. 1.11;1.12;1.13;8,12 | | 8,12 | | |
| | | Výkaz výměr: Místnost č. 1.14; 1.15;8,89 | | 8,89 | | |
| | | Výkaz výměr: Místnost č. 1.16;2,7 | | 2,7 | | |
| | | Výkaz výměr: 2.NP - sociální zázemí - vyrovnávací vrstva | | - | | |


| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|----------------------------------|-----------|---|----|--------|------------|-----------|
| | | Výkaz výměr: Místnost č. 2.09; 14,54 | | 14,54 | | |
| | | Výkaz výměr: Místnost č. 2.15; 2,49 | | 2,49 | | |
| | | Výkaz výměr: Místnost č. 2.16; 1,31 | | 1,31 | | |
| | | Výkaz výměr: Místnost č. 2.17; 2,18; 2,54 | | 2,54 | | |
| | | Výkaz výměr: 3.NP - sociální zázemí - vyrovnávací vrstva | | - | | |
| | | Výkaz výměr: Místnost č. 3.10; 3.11; 3.12; 14,37 | | 14,37 | | |
| | | Výkaz výměr: Místnost č. 3.13; 3.14; 16,12 | | 16,12 | | |
| | | Výkaz výměr: Místnost č. 3.16 a část 3.9; 1,9 | | 1,9 | | |
| #### | 776141124 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 10 mm | m2 | 61,99 | 607,00 | 37 627,93 |
| | | <i>Plný popis: Příprava podkladu</i> | | | | |
| | | Výkaz výměr: Nové souvrství podlah - Změna oproti PD | | - | | |
| | | Výkaz výměr: 1.NP - sociální zázemí | | - | | |
| | | Výkaz výměr: Místnost č. 1.18; 0,94 | | 0,94 | | |
| | | Výkaz výměr: 2.NP - sociální zázemí | | - | | |
| | | Výkaz výměr: Místnost č. 2.10; 2.11; 16,06 | | 16,06 | | |
| | | Výkaz výměr: Místnost č. 2.12; 2.13; 2.14; 14,5 | | 14,5 | | |
| | | Výkaz výměr: 3.NP - sociální zázemí - vyrovnávací vrstva | | - | | |
| | | Výkaz výměr: Místnost č. 3.10; 3.11; 3.12; 14,37 | | 14,37 | | |
| | | Výkaz výměr: Místnost č. 3.13; 3.14; 16,12 | | 16,12 | | |
| #### | 762511124 | Podlahové kce podkladové z desek CETRIS tl 18 mm na nebroušených na pero a drážku | m2 | 48,95 | 450,00 | 22 027,50 |
| | | <i>Plný popis: Podlahové konstrukce podkladové</i> | | | | |
| | | Výkaz výměr: 2.NP - nové souvrství podlah | | - | | |
| | | Výkaz výměr: Místnost č. 2.09; 14,54 | | 14,54 | | |
| | | Výkaz výměr: Místnost č. 2.10; 2.11; 16,06 | | 16,06 | | |
| | | Výkaz výměr: Místnost č. 2.12; 2.13; 2.14; 14,5 | | 14,5 | | |
| | | Výkaz výměr: Místnost č. 2.16; 1,31 | | 1,31 | | |
| | | Výkaz výměr: Místnost č. 2.17; 2.18; 2,54 | | 2,54 | | |
| #### | 998776103 | přesun hmot tonažní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m | t | 2,858 | 374,50 | 1 070,32 |
| | | <i>Plný popis:</i> | | | | |
| | | Výkaz výměr: Úprava podkladních vrstev pod podlahy se spíše týká povlakových krytín, proto použita tato položka smluvního rozpočtu místo položky "Přesun hmot tonažní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m", která je uvedena ve smluvním rozpočtu při jednotkové ceně 4.500,- Kč/t. | | - | | |
| | | Výkaz výměr: 1,58 | | 1,58 | | |
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | 409,28 |
| 991. | ZS | Oddíl : | | | | 409,28 |
| | | Zařízení staveniště (hl. VI) | % | 0,01 | 25 579,76 | 255,80 |
| 992. | UV | Územní vlivy (hl. VI) | % | 0,001 | 25 579,76 | 25,58 |

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------|-----|---|----|--------|------------|-------|
| 993. | PV | <i>Plný popis:</i> Provozní vlivy (hl. VI) | % | 0,001 | 25 579,76 | 25,58 |
| 994. | MD | <i>Plný popis:</i> Individuální mimost. doprava (hl. VI) | % | 0,001 | 25 579,76 | 12,79 |
| 995. | KC | <i>Plný popis:</i> Kompletní činnost (hl. XI) | % | 0,002 | 25 579,76 | 51,16 |
| 996. | ON | <i>Plný popis:</i> Ostatní režijní náklady dodavatele | % | 0,001 | 25 579,76 | 25,58 |
| 997. | PMR | <i>Plný popis:</i> Příplatek na malý rozsah (IV) | % | 0,001 | 25 579,76 | 12,79 |

Krycí list rozpočtu - Změnové listy

| | |
|----------------------|---|
| Zakázka | |
| 200 820 | Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice |
| Označení rozpočtu | Název rozpočtu: |
| ZL 006 | Provizorní přeložka veřejného osvětlení |
| Název stavby: | <i>Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice</i> |
| Projektant | <i>Atelier K2 architektonický ateliér, nám. Hrdinů 8, 140 00 Praha 4</i> |
| Zpracovatel projektu | <i>Odpovědný projektant - Ing. arch. Václav Škarda – autorizovaný architekt č. 3004</i> |
| Objednatel | <i>Městská část Praha - Ďáblice, Květnová č.p. 553/52, Praha - Ďáblice</i> |
| Zhotovitel: | <i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž</i> |
| Rozpočtoval: | <i>Ing. Petr Formáček</i> |
| | |
| | |
| | |
| | |

REKAPITULACE

| | | |
|--|--|--|
|  WACHAL | | Celkem (bez DPH) 27 252,27 DPH 5 722,98 DPH 21% 5 722,98 |
| Celkem (včetně DPH) 32 975,25 | | |
| Za zhotovitele Jméno : VW WACHAL a.s. Datum : <i>2.10.16</i> 767 01 Kroměříž, Tylova 220/17 Podpis : OR-KS Br IČO 25567 | | Za objednatele Jméno : Datum : Podpis : |

Poznámka :

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha –Řáblice
 Rozpočet: ZL006: Provizorní přeložka veřejného osvětlení
 Typ:

| Popis | Cena | DPH | Cena s DPH |
|--|------------------|----------|------------|
| ZL006: Provizorní přeložka veřejného osvětlení | | | |
| SM: Montáže | 27 252,27 | 5 722,98 | 32 975,25 |
| M5: Veřejné osvětlení | 26 823,10 | 5 632,85 | 32 455,95 |
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | 26 823,10 | 5 632,85 | 32 455,95 |
| | 429,17 | 90,13 | 519,30 |
| Celkem (bez DPH) | 27 252,27 | | |
| DPH | 5 722,98 | | |
| DPH 21 % ze základny: 27 252 | 5 722,98 | | |
| Celkem (včetně DPH) | 32 975,25 | | |

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha –Řáblice
Rozpočet: ZL006: Provizorní přeložka veřejného osvětlení

Typ:

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|--|-------|---|-----|--------|------------|-----------|
| ZL006: Provizorní přeložka veřejného osvětlení | | | | | | 27 252,27 |
| SM: Montáže | | | | | | 26 823,10 |
| M5: Veřejné osvětlení | | | | | | 26 823,10 |
| 1. | VOX01 | Plný popis: Skříň ARIA 32 D+M | kus | 1,0 | 7 571,00 | 7 571,00 |
| 2. | VOX02 | Plný popis: Svítidlo demontovatelné včetně držáku na zeď D+M | kus | 1,0 | 2 090,00 | 2 090,00 |
| 3. | VOX03 | Plný popis: El. výzbroj | kus | 1,0 | 525,00 | 525,00 |
| 4. | VOX04 | Plný popis: Montáž kabelu pevně vč. příchytok | kus | 1,0 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 5. | VOX05 | Plný popis: Výkop kabelové trasy | m | 4,0 | 795,00 | 3 180,00 |
| 6. | VOX06 | Plný popis: Pokládka kabelu volně | m | 4,0 | 51,00 | 204,00 |
| 7. | VOX07 | Plný popis: Kabel CYKY 3x1,5 | m | 5,0 | 13,10 | 65,50 |
| 8. | VOX08 | Plný popis: Kabel CYKY 4x10 | m | 6,0 | 129,60 | 777,60 |
| 9. | VOX09 | Plný popis: Kabelová spojka D+M | kus | 2,0 | 1 190,00 | 2 380,00 |
| 10. | VOX10 | Plný popis: Kabelová koncovka D+M | kus | 2,0 | 310,00 | 620,00 |
| 11. | VOX11 | Plný popis: Demontáž stožáru do 6m | kus | 1,0 | 2 910,00 | 2 910,00 |
| 12. | VOX12 | Plný popis: Technická výpomoc | kus | 1,0 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | 429,17 |
| 991. | ZS | Plný popis: Zařízení staveniště (hl. VI) | % | 0,0100 | 26 823,10 | 268,23 |
| 992. | UV | Plný popis: Územní vlivy (hl. VI) | % | 0,0010 | 26 823,10 | 26,82 |
| 993. | PV | Plný popis: Provozní vlivy (hl. VI) | % | 0,0010 | 26 823,10 | 26,82 |

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------|-----|---|----|--------|------------|-------|
| 994. | MD | <i>Plný popis:</i> Individuální mimost. doprava (hl. VI) | % | 0,0005 | 26 823,10 | 13,41 |
| 995. | KC | <i>Plný popis:</i> Kompletní činnost (hl. XI) | % | 0,0020 | 26 823,10 | 53,65 |
| 996. | ON | <i>Plný popis:</i> Ostatní režijní náklady dodavatele | % | 0,0010 | 26 823,10 | 26,82 |
| 997. | PMR | <i>Plný popis:</i> Příplatek na malý rozsah (IV) | % | 0,0005 | 26 823,10 | 13,41 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Krycí list rozpočtu - Změnové listy | |
| Číslo zakázky | Zakázka |
| 200 820 | Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha –Řáblice |
| Označení rozpočtu | Název rozpočtu: |
| ZL 008 | Úpravy okolo ocelového podchycení stropu Z01 |
| Název stavby: | Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Řáblice |
| Projektant | Atelier K2 architektonický atelier, nám. Hrdinů 8, 140 00 Praha 4 |
| Zpracovatel projektu | Odpovědný projektant - Ing. arch. Václav Škarda – autorizovaný architekt č. 3004 |
| Objednatel | Městská část Praha - Řáblice, Květnová č.p. 553/52, Praha - Řáblice |
| Zhotovitel: | VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž |
| Rozpočtoval: | Hanáček Radek |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| REKAPITULACE | |
| | Celkem (bez DPH) 38 726,17 |
| | DPH 8 132,50 |
| | DPH 21% 8 132,50 |
| | Celkem (včetně DPH) 46 858,67 |
| Za zhotovitele | Za objednatele |
| Jméno : Valentyn WACHAL a.s. | Jméno : [redacted] |
| Datum : 2020/17 | Datum : [redacted] |
| Podpis: [redacted] | Podpis: [redacted] |
| | Brno, odd. B, vložka 2976 |
| | 67225; DIČ CZ25567224 |
| Poznámka : | |

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha –Děblice
Rozpočet: ZL008 - Úpravy okolo ocelového podchycení stropu Z01

| Popis | Cena | DPH | Cena s DPH |
|---|------------------|----------|------------|
| ZL008 - Úpravy okolo ocelového podchycení stropu Z01 | | | |
| HSV: Práce a dodávky HSV | 38 726,17 | 8 132,50 | 46 858,67 |
| 002: Základy | 9 735,75 | 2 044,51 | 11 780,26 |
| 009: Ostatní konstrukce a práce | 215,46 | 45,25 | 260,71 |
| 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání | 8 892,00 | 1 867,32 | 10 759,32 |
| 997: Přesun sutě | 400,00 | 84,00 | 484,00 |
| 998: Přesun hmot | 127,79 | 26,84 | 154,62 |
| PSV: Práce a dodávky PSV | 100,50 | 21,11 | 121,61 |
| 763: Konstrukce suché výstavby | 28 380,57 | 5 959,92 | 34 340,48 |
| 767: Konstrukce zámečnické | 12 130,57 | 2 547,42 | 14 677,98 |
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | 16 250,00 | 3 412,50 | 19 662,50 |
| **: Nezařazeno | 609,86 | 128,07 | 737,93 |
| | 609,86 | 128,07 | 737,93 |
| Celkem (bez DPH) | 38 726,17 | | |
| DPH | 8 132,50 | | |
| DPH 21 % ze základny: 38 726 | 8 132,50 | | |
| Celkem (včetně DPH) | 46 858,67 | | |













Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy –Dáblice
Rozpočet: ZL008 - Úpravy okolo ocelového podchycení stropu Z01

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|---|-----------|---|-----|--------|------------|----------|
| ZL008 - Úpravy okolo ocelového podchycení stropu Z01 | | | | | | |
| HSV: Práce a dodávky HSV | | | | | | |
| 002: Základy | | | | | | |
| 1 452. | 275313711 | Základové patky z betonu tř. C 20/25 <i>Plný popis: Základy z betonu prostého</i> | m3 | 0,081 | 2 660,00 | 215,46 |
| | | Výkaz výměr: Betonáž patek - uložení pro sloupky ocelového podchycení stropu Z01 - 2kusy patek | | - | | 215,46 |
| | | Výkaz výměr: 0,45*0,45*0,2*2 | | 0,081 | | |
| 009: Ostatní konstrukce a práce | | | | | | |
| 1 477. | 953962113 | Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva z plných cihel s vyvrtáním otvoru <i>Plný popis: Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru</i> | kus | 10,0 | 52,70 | 8 892,00 |
| | | Výkaz výměr: Uchycení ocelové konstrukce Z01 - nutné k provedení betonových patek v místě sloupků konstrukce | | - | | 527,00 |
| 1 478. | 953965121 | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm <i>Plný popis: Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru</i> | kus | 10,0 | 82,50 | 825,00 |
| 1 479. | 975053131 | Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 800 kg/m2 <i>Plný popis: Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou</i> | m | 26,0 | 290,00 | 7 540,00 |
| | | Výkaz výměr: Podchycení stávajícího stropu u ocelového prvku Z01 - 4řady podchycení na šířku místnosti | | - | | |
| | | Výkaz výměr: 6,5*4 | | 26,0 | | |
| 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | |
| 1 451. | 971033441 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm <i>Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčekovek</i> | kus | 2,0 | 200,00 | 400,00 |
| | | Výkaz výměr: Vybourání patek - uložení pro sloupky ocelového podchycení stropu Z01 | | - | | |
| | | Výkaz výměr: 2 | | 2,0 | | |
| 997: Přesun sutě | | | | | | |
| 207. | 997013115 | Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace <i>Plný popis:</i> | t | 0,276 | 130,00 | 127,79 |
| | | | | | | 35,88 |

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|--------|-----------|---|--------|-----------------|------------|-------------------------------------|
| 209. | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,276 | 75,00 | 20,70 |
| 210. | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km vzdálenost je otrřitační, - vzdálenost na skládku si určí dodavatel dle svých možností a zvyklostí, dle toho nabídne cenu | t | 0,276 | 8,00 | 2,21 |
| 212. | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) | t | 0,276 | 250,00 | 69,00 |
| 215. | 998011003 | 998: Přesun hmot Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 0,67 | 150,00 | 100,50 100,50 |
| 1 453. | 763164636 | PSV: Práce a dodávky PSV 763: Konstrukce suché výstavby SDK obklad kovových kci tvaru U š do 1,7 m desky 1xDF 15 Výkaz výměr: Obklad ze sádrokartanových desek Výkaz výměr: 6,275+3,54*2 | m | 13,355 | 895,00 | 28 380,57 12 130,57 11 952,73 |
| 1 454. | 998763102 | Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 24 m | t | 13,355 0,234 | 760,00 | 177,84 |
| 1 476. | Z61-1 | 767: Konstrukce zámečnické Podepření číhel a dřevěného trámu Podepření číhel u stropu ocelovou konstrukcí podle návrhu - 5,55mb + ocelová patka jako podpěra stropního dřevěného trámu vč. pomocného lešení a přesunu hmot. | soubor | 1,0 | 16 250,00 | 16 250,00 16 250,00 |
| 991. | Z5 | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady Zařízení staveniště (hl. VI) | % | 0,01 | 38 116,31 | 609,86 381,16 |
| 992. | UV | Územní vlivy (hl. VI) | % | 0,001 | 38 116,31 | 38,12 |
| 993. | PV | Provozní vlivy (hl. VI) | % | 0,001 | 38 116,31 | 38,12 |
| 994. | MD | Individuální mimost. doprava (hl. VI) | % | 0,001 | 38 116,31 | 19,06 |
| 995. | KC | Kompletní činnost (hl. XI) | % | 0,002 | 38 116,31 | 76,23 |

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------|-----|--|----|--------|------------|-------|
| 996. | ON | <i>Plný popis:</i> Ostatní režijní náklady dodavatele | % | 0,001 | 38 116,31 | 38,12 |
| 997. | PMR | <i>Plný popis:</i> Příplatek na malý rozsah (IV) | % | 0,001 | 38 116,31 | 19,06 |

Krycí list rozpočtu - Změnové listy

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|---|------------|---|----------------------|--|----------------------------|---|-------------|--|--------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Číslo zakázky 200 820 | Zakázka Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Označení rozpočtu ZL 009 | Název rozpočtu: Evakuační cesta včetně úpravy terénu a DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Název stavby:</td> <td>Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice</td> </tr> <tr> <td>Projektant</td> <td>Atelier K2 architektonický ateliér, nám. Hrdinů 8, 140 00 Praha 4</td> </tr> <tr> <td>Zpracovatel projektu</td> <td>Odpovědný projektant - Ing. arch. Václav Škarda – autorizovaný architekt č. 3004</td> </tr> <tr> <td>Objednatel</td> <td>Městská část Praha - Ďáblice, Květnová č.p. 553/52, Praha - Ďáblice</td> </tr> <tr> <td>Zhotovitel:</td> <td>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž</td> </tr> <tr> <td>Rozpočtoval:</td> <td>Hanáček Radek</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table> | | Název stavby: | Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice | Projektant | Atelier K2 architektonický ateliér, nám. Hrdinů 8, 140 00 Praha 4 | Zpracovatel projektu | Odpovědný projektant - Ing. arch. Václav Škarda – autorizovaný architekt č. 3004 | Objednatel | Městská část Praha - Ďáblice, Květnová č.p. 553/52, Praha - Ďáblice | Zhotovitel: | VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž | Rozpočtoval: | Hanáček Radek | | | | | | | | |
| Název stavby: | Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projektant | Atelier K2 architektonický ateliér, nám. Hrdinů 8, 140 00 Praha 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zpracovatel projektu | Odpovědný projektant - Ing. arch. Václav Škarda – autorizovaný architekt č. 3004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objednatel | Městská část Praha - Ďáblice, Květnová č.p. 553/52, Praha - Ďáblice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zhotovitel: | VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozpočtoval: | Hanáček Radek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REKAPITULACE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Celkem (bez DPH)</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">203 806,40</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: right;">42 799,34</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">42 799,34</td> </tr> <tr> <td>Celkem (včetně DPH)</td> <td style="text-align: right;">246 605,74</td> </tr> </table> | | Celkem (bez DPH) | 203 806,40 | DPH | 42 799,34 | DPH 21% | 42 799,34 | Celkem (včetně DPH) | 246 605,74 | | | | | | | | | | | | |
| Celkem (bez DPH) | 203 806,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DPH | 42 799,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DPH 21% | 42 799,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkem (včetně DPH) | 246 605,74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Za zhotovitele Jméno :  Datum :  Podpis :  | VW WACHAL a.s. -43 767 01 Kroměříž, Tylova 220/17 OR-KS B  IČO 2556  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Za objednatele Jméno :  Datum :  Podpis :  |    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poznámka : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice
Rozpočet: ZL009: Evakuační cesta včetně úpravy terénu a DIO
Typ:

| Popis | Cena | DPH | Cena s DPH |
|---|-------------------|-----------|------------|
| ZL009: Evakuační cesta včetně úpravy terénu a DIO | | | |
| HSV: Práce a dodávky HSV | 203 806,40 | 42 799,34 | 246 605,74 |
| 001: Zemní práce | 172 796,85 | 36 287,34 | 209 084,19 |
| 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání | 6 470,95 | 1 358,90 | 7 829,84 |
| 997: Přesun sutě | 158 909,54 | 33 371,00 | 192 280,55 |
| PSV: Práce a dodávky PSV | 7 416,36 | 1 557,44 | 8 973,80 |
| TV: Tabulky výrobků | 27 800,00 | 5 838,00 | 33 638,00 |
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | 27 800,00 | 5 838,00 | 33 638,00 |
| | 3 209,55 | 674,01 | 3 883,55 |
| Celkem (bez DPH) | 203 806,40 | | |
| DPH | 42 799,34 | | |
| DPH 21 % ze základny: 203 806 | 42 799,34 | | |
| Celkem (včetně DPH) | 246 605,74 | | |

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha –Děblice
Rozpočet: ZL009: Evakuační cesta včetně úpravy terénu a DIO
Typ:

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|--|------------|--|-----|--------|------------|------------|
| ZL009: Evakuační cesta včetně úpravy terénu a DIO | | | | | | |
| HSV: Práce a dodávky HSV | | | | | | |
| 001: Zemní práce | | | | | | |
| 1 500. | 111101101 | Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha | ha | 0,036 | 23 400,00 | 203 806,40 |
| Plný popis: Odstranění travin a rakosu | | | | | | 172 796,85 |
| 1 501. | 112101101 | Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm | kus | 1,0 | 134,00 | 6 470,95 |
| Plný popis: Kácení stromů | | | | | | 842,40 |
| 1 502. | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 | m3 | 19,25 | 124,00 | 134,00 |
| Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené | | | | | | 2 387,00 |
| Výkaz výměr: Výměra dle skutečnosti - urovnání terénu v místě požárního únikového koridoru | | | | | | |
| Výkaz výměr: 77*0,25 | | | | | | |
| 1 503. | 122201109 | Příplatek za lepidlost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 | m3 | 19,25 | 27,70 | 533,23 |
| Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené | | | | | | |
| 1 504. | 181111111 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 77,0 | 21,10 | 1 624,70 |
| Plný popis: Plošná úprava terénu | | | | | | |
| Výkaz výměr: Výměra dle skutečnosti - úprava terénu v místě požárního únikového koridoru | | | | | | |
| Výkaz výměr: 77 | | | | | | |
| 1 505. | 215901101 | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 | m2 | 77,0 | 6,06 | 466,62 |
| Plný popis: Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 | | | | | | |
| 1 510. | 966001211 | Odstranění lavičky stabilizní zabetonované | kus | 1,0 | 483,00 | 483,00 |
| Plný popis: Odstranění lavičky parkové stabilizní | | | | | | |
| 9. Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | |
| 361. | P3_00187-4 | Dopravní značka svislá veliká E13 ocelová, dodávka | kus | 1,0 | 585,00 | 158 909,54 |
| Plný popis: | | | | | | 585,00 |
| 361. | P3_00187-1 | Dopravní značka svislá veliká IP22 ocelová, dodávka | kus | 5,0 | 3 280,00 | 16 400,00 |
| Plný popis: | | | | | | |
| 361. | P3_00187-2 | Dopravní značka svislá veliká B29 ocelová, dodávka | kus | 2,0 | 900,00 | 1 800,00 |
| Plný popis: | | | | | | |
| 361. | P3_00187-3 | Dopravní značka svislá veliká B1 ocelová, dodávka | kus | 1,0 | 900,00 | 900,00 |
| Plný popis: | | | | | | |
| 364. | P3_00190 | Uchycení značek na sloupky dodávka a montáž | kus | 9,0 | 120,00 | 1 080,00 |
| Plný popis: | | | | | | |

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|--------|------------|---|-----|--------|------------|-----------|
| 365. | P3_00191 | Ocelové sloupky pro uchycení značek dodávka a montáž | kus | 8,0 | 600,00 | 4 800,00 |
| 366. | P3_001921 | Podstavec DZ pro osazení sloupku dopravní značky | kus | 8,0 | 660,00 | 5 280,00 |
| 1 481. | 911381114 | Sílniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 2 m výšky 0,8 m | m | 6,0 | 5 900,00 | 35 400,00 |
| 1 482. | 911381122 | Sílniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 4 m výšky 0,8 m | m | 4,0 | 4 750,00 | 19 000,00 |
| 1 483. | DIO-OPL1 | Oplocení - díl 1500/1100mm | ks | 35,0 | 1 780,00 | 62 300,00 |
| 1 483. | DIO-OPL1-M | Montáž a demontáž oplocení a rozmístění značení | hod | 32,0 | 200,00 | 6 400,00 |
| 1 511. | 962052211 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 | m3 | 1,728 | 2 873,00 | 4 964,54 |
| 207. | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 8,829 | 507,00 | 7 416,36 |
| 209. | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 8,829 | 75,00 | 662,18 |
| 210. | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km vzdálenost je otrientační, - vzdálenost na skládku si určí dodavatel dle svých možností a zvyklostí, dle toho nabídné cenu | t | 8,829 | 8,00 | 70,63 |
| 211. | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 8,829 | 250,00 | 2 207,25 |

PSV: Práce a dodávky PSV 27 800,00

TV: Tabulky výrobků 27 800,00

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------|-------|--|------|--------|------------|-----------|
| 1. | Z01/1 | D+M - ocelové venkovní schodiště včetně zábradlí - 5stupňů z pororoštu, šířka 1800mm, oboustranné zábradlí | SOUB | 1,0 | 27 800,00 | 27 800,00 |
| | | Plný popis: | | | | |
| | | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | | | | |
| 991. | ZS | Zařízení staveniště (hl. VI) | % | 0,0100 | 200 596,85 | 3 209,55 |
| | | Plný popis: | | | | 2 005,97 |
| 992. | UV | Územní vlivy (hl. VI) | % | 0,0010 | 200 596,85 | 200,60 |
| | | Plný popis: | | | | |
| 993. | PV | Provozní vlivy (hl. VI) | % | 0,0010 | 200 596,85 | 200,60 |
| | | Plný popis: | | | | |
| 994. | MD | Individuální mimost. doprava (hl. VI) | % | 0,0005 | 200 596,85 | 100,30 |
| | | Plný popis: | | | | |
| 995. | KC | Kompletní činnost (hl. XI) | % | 0,0020 | 200 596,85 | 401,19 |
| | | Plný popis: | | | | |
| 996. | ON | Ostatní režijní náklady dodavatele | % | 0,0010 | 200 596,85 | 200,60 |
| | | Plný popis: | | | | |
| 997. | PMR | Příplatek na malý rozsah (IV) | % | 0,0005 | 200 596,85 | 100,30 |
| | | Plný popis: | | | | |

Krycí list rozpočtu - Změnové listy

Číslo zakázky

Zakázka

200 820

Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice

Označení rozpočtu

Název rozpočtu:

ZL 010

Změna pilot

Název stavby:

Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice

Projektant

Atelier K2 architektonický ateliér, nám. Hrdinů 8, 140 00 Praha 4

Zpracovatel projektu

Odpovědný projektant - Ing. arch. Václav Škarda - autorizovaný architekt č. 3004

Objednatel

Městská část Praha - Ďáblice, Květnová č.p. 553/52, Praha - Ďáblice

Zhotovitel:

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Rozpočtoval:

Ing. Petr Formáček

REKAPITULACE



| | |
|------------------|--|
| Celkem (bez DPH) | |
|------------------|--|

138 252.80

DPH

29 033,09

DPH 21%

29 033.09

Celkem (včetně DPH)

167 285,89

Za zhotovitele

Jméno :

Datum :

Podpis:

VW WACHAL a.s.

767 01 Kroměříž, Tylova 220/17

odd. B. vložka 2976

~~DOC 0225567225~~

Za objednatel

Jméno :

Datum :

Podpis :

Poznámka :

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice
Rozpočet: ZL010: Změna pilot
Typ:

| Popis | Cena | DPH | Cena s DPH |
|-------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| ZL010: Změna pilot | | | |
| HSV: Práce a dodávky HSV | 138 252,80 | 29 033,09 | 167 285,89 |
| 2: Zakládání | 138 252,80 | 29 033,09 | 167 285,89 |
| 998: Přesun hmot | 137 040,80 | 28 778,57 | 165 819,37 |
| | 1 212,00 | 254,52 | 1 466,52 |
| Celkem (bez DPH) | 138 252,80 | | |
| DPH | 29 033,09 | | |
| DPH 21 % ze základny: 138 253 | 29 033,09 | | |
| Celkem (včetně DPH) | | | 167 285,89 |

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha –Děblice

Rozpočet: ZL010: Změna pilot


Typ:

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|---------------------------------|-----------|---|-----|-----------------|---------|---------|------------|------------|
| ZL010: Změna pilot | | | | | | | | |
| HSV: Práce a dodávky HSV | | | | | | | | |
| 2: Zakládání | | | | | | | | |
| 10. | 226212214 | Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 10 m hor. IV | m | 25,55 | | 25,55 | 1 300,00 | 138 252,80 |
| | | Výkaz výměr: Výměra smluvního rozpočtu: | | | | | | 138 252,80 |
| | | Výkaz výměr: -105,45 | | | | -105,45 | | 137 040,80 |
| | | Výkaz výměr: Skutečnost: | | | | | | 33 215,00 |
| | | Výkaz výměr: 122,00 | | | | 122,0 | | |
| | | Výkaz výměr: Pilota V4: | | | | | | |
| | | Výkaz výměr: 9 | | | | 9,0 | | |
| 11. | 231212112 | Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového | m | 25,55 | | 25,55 | 1 500,00 | 38 325,00 |
| | | Výkaz výměr: Výměra smluvního rozpočtu: | | | | | | |
| | | Výkaz výměr: -105,45 | | | | -105,45 | | |
| | | Výkaz výměr: Skutečnost: | | | | | | |
| | | Výkaz výměr: 122,00 | | | | 122,0 | | |
| | | Výkaz výměr: Pilota V4: | | | | | | |
| | | Výkaz výměr: 9 | | | | 9,0 | | |
| 12. | 589329360 | směs pro beton třída C25-30 XF1, XA1 frakce do 16 mm | m3 | 6,9 | | 6,9 | 2 120,00 | 14 628,00 |
| | | Výkaz výměr: Výměra smluvního rozpočtu: | | | | | | |
| | | Výkaz výměr: -30,9 | | | | -30,9 | | |
| | | Výkaz výměr: Skutečnost: | | | | | | |
| | | Výkaz výměr: 37,8 | | | | 37,8 | | |
| 13. | 231611114 | Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 | t | - | | - | 20 000,00 | - |
| | | Výkaz výměr: Výměra smluvního rozpočtu: | | | | | | |
| | | Výkaz výměr: -4,67 | | | | -4,67 | | |
| | | Výkaz výměr: Skutečnost: | | | | | | |
| | | Výkaz výměr: 4,67 | | | | 4,67 | | |
| 1513. | 115101221 | Čerpání vody na dopravní výšku do 25 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 144,0 | - | 144,0 | 76,20 | 10 972,80 |
| | | Výkaz výměr: 6*24 | | | | 144,0 | | |
| 1514. | 174111314 | Zpětný zássyp velkoprofilových vrtů D do 650 mm | m | 9,0 | - | 9,0 | 100,00 | 900,00 |
| | | Výkaz výměr: Pilota V4: | | | | | | |
| | | Výkaz výměr: 9 | | | | 9,0 | | |
| 1515. | DOPX01 | Doprava vrtné soupravy | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 39 000,00 | 39 000,00 |
| 998: Přesun hmot | | | | | | | | |
| 215. | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 8,08 | | 8,08 | 150,00 | 1 212,00 |
| | | | | | | | | 1 212,00 |

Krycí list rozpočtu - Změnové listy

| | |
|----------------------|--|
| Číslo zakázky | Zakázka |
| 200 820 | Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha –Řáblice |
| Označení rozpočtu | Název rozpočtu: |
| ZL 011 | Změna osoušečů rukou |
| Název stavby: | Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Řáblice |
| Projektant | Atelier K2 architektonický ateliér, nám. Hrdinů 8, 140 00 Praha 4 |
| Zpracovatel projektu | Odpovědný projektant - Ing. arch. Václav Škarda – autorizovaný architekt č. 3004 |
| Objednatel | Městská část Praha - Řáblice, Květnová č.p. 553/52, Praha - Řáblice |
| Zhotovitel: | VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž |
| Rozpočtoval: | Ing. Petr Formáček |
| | |
| | |
| | |
| | |

REKAPITULACE

| | | |
|---|--|--|
|  | Celkem (bez DPH) | 74 560,18 |
| | DPH | 15 657,64 |
| | DPH 21% | 15 657,64 |
| | Celkem (včetně DPH) | 90 217,81 |
| Za zhotovitele Jméno : Datum : Podpis : | Valentin Váňka VW WACHAL a.s. 767 01 Kroměříž, Tylova 220/ OR-KS Brno, odd. B. vložka 2970 IČO 25567225; DIČ CZ25567225 | Za objednatel: Jméno : Datum : Podpis : |
| Poznámka : | | |

Typ:

Pliny popis:


Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha –Řáblice
Rozpočet: ZL011: Změna osoušečů rukou
Typ:

| Popis | Cena | DPH | Cena s DPH |
|----------------------------------|------------------|-----------|------------|
| ZL011: Změna osoušečů rukou | 74 560,18 | 15 657,64 | 90 217,81 |
| PSV: Práce a dodávky PSV | 73 386,00 | 15 411,06 | 88 797,06 |
| TV: Tabulky výrobků | 73 386,00 | 15 411,06 | 88 797,06 |
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | 1 174,18 | 246,58 | 1 420,75 |
| Celkem (bez DPH) | 74 560,18 | | |
| DPH | 15 657,64 | | |
| DPH 21 % ze základny: 74 560 | 15 657,64 | | |
| Celkem (včetně DPH) | 90 217,81 | | |

Krycí list rozpočtu - Změnové listy

| | |
|------------------------------------|---|
| Číslo zakázky 200 820 | Zakázka Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice |
| Označení rozpočtu ZL 012 | Název rozpočtu: Záměna provizorních příček |
| Název stavby: | <i>Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice</i> |
| Projektant | <i>Atelier K2 architektonický ateliér, nám. Hrdinů 8, 140 00 Praha 4</i> |
| Zpracovatel projektu | <i>Odpovědný projektant - Ing. arch. Václav Škarda – autorizovaný architekt č. 3004</i> |
| Objednatel | <i>Městská část Praha - Ďáblice, Květnová č.p. 553/52, Praha - Ďáblice</i> |
| Zhotovitel: | <i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž</i> |
| Rozpočtovatel: | <i>Ing. Petr Formáček</i> |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

REKAPITULACE

| | | |
|---|---|--|
|  | Celkem (bez DPH) | 6 476,20 |
| | DPH | 1 360,00 |
| | DPH 21% | 1 360,00 |
| | Celkem (včetně DPH) | 7 836,20 |
| Za zhotovitele Jméno : <i>L. Formáček</i> Datum : <i>2.11.2017</i> Podpis : <i>[Signature]</i> | VW WACHAL a.s. <i>Věnování</i> 767 01 Kroměříž, Tylova 220/17 I. B. vložka 2976 DIČ CZ25567225 | Za objednatele Jméno : <i>[Redacted]</i> Datum : <i>[Redacted]</i> Podpis : <i>[Redacted]</i> |

Poznámka :
Poznámka :

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice
Rozpočet: ZL012: Záměna provizorních přiček
Typ:

| Popis | Cena | DPH | Cena s DPH |
|---|-----------------|----------|------------|
| ZL012: Záměna provizorních přiček | 6 476,20 | 1 360,00 | 7 836,20 |
| HSV: Práce a dodávky HSV | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| 3: Svislé a kompletní konstrukce | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| PSV: Práce a dodávky PSV | 6 374,21 | 1 338,58 | 7 712,80 |
| 784: Dokončovací práce - malby a tapety | 6 374,21 | 1 338,58 | 7 712,80 |
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | 101,98 | 21,42 | 123,40 |
| Celkem (bez DPH) | 6 476,20 | | |
| DPH | 1 360,00 | | |
| DPH 21 % ze základny: 6 476 | 1 360,00 | | |
| Celkem (včetně DPH) | 7 836,20 | | |

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha –Řáblice
Rozpočet: ZL012: Záměna provizorních příček

Typ:

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|---|-----------|---|----|---------|------------|--------------|
| ZL012: Záměna provizorních příček | | | | | | |
| HSV: Práce a dodávky HSV | | | | | | |
| 3: Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | |
| 31. | 312272123 | Zdivo výplňové tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotnosti 500 kg/m3 | m3 | - 37,16 | 3 300,00 | - 122 628,00 |
| #### | 763111318 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 Tl 100 mm EI 30 Rw 48 dB | m2 | 151,767 | 808,00 | 122 628,00 |
| PSV: Práce a dodávky PSV | | | | | | |
| 784: Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | |
| 352. | 784321033 | Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 5,00 m | m2 | 151,767 | 42,00 | 6 374,21 |
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | |
| 991. | ZS | Zařízení staveniště (hl. VI) | % | 0,0100 | 6 374,00 | 63,74 |
| 992. | UV | Územní vlivy (hl. VI) | % | 0,0010 | 6 374,00 | 6,37 |
| 993. | PV | Provozní vlivy (hl. VI) | % | 0,0010 | 6 374,00 | 6,37 |
| 994. | MD | Individuální mimost. doprava (hl. VI) | % | 0,0005 | 6 374,00 | 3,19 |
| 995. | KC | Kompletní činnost (hl. XI) | % | 0,0020 | 6 374,00 | 12,75 |
| 996. | ON | Ostatní režijní náklady dodavatele | % | 0,0010 | 6 374,00 | 6,37 |
| 997. | PMR | Příplatek na malý rozsah (IV) | % | 0,0005 | 6 374,00 | 3,19 |

ZL 01 – Přípomoc k vedení potrubí pro mobilní kotelnu

Stavební přípomoc pro napojení náhradního zdroje vytápění – mobilní kotelny: bourací práce a jádrové vrty pro instalace, zazdívky, úpravy povrchů nyní a po demontáži připojení NZ.

Náhradní zdroj a jeho připojení nebylo součástí zadávací dokumentace /ZD/; náhradní zdroj obsahuje pouze strojní část.

ZL 02 – Demontáž skladby střechy nad 1.NP a bourání otvoru ve stropě – Revize

Oprava výměr položek bourání skutečného stavu skladby konstrukcí a předpokladů v projektové dokumentaci: tl. stropní desky 220 mm /200 mm/, lehčený beton 120 mm /80 mm /, větší výměry odstranění násypů a dlažeb; odříznutí stropní ŽB desky v místě atria a vstupu.

Skutečné výměry položek bourání zjištěny při odkrytí konstrukcí; řezání stropní konstrukce /nejen odříznutí/ zmíněno na výkresu, položka ve výkazu výměr ale pouze na bourání.

ZL 03 – Vnitřní dveře – Změna

Změna dodávky části vnitřních dveří 2. a 3. fáze z repasí na výrobu replik.

V PD požadovaná repase stávajících dveřních křídel a vybourání tesařských zárubní s obložkami a jejich znovu osazení nebylo vzhledem k technickému stavu a možnostem obnovy dlouhodobé řešení. Množství obsahuje pouze dveře osazované v 2. a 3. fázi, dveře dodávané v 1. a 4. fázi nejsou předmětem ZL.

ZL 04 – Vyrovnání a broušení podlah pod vlisy – 1.NP – ČÁST – m.č. 1.2, 1.3, 1.4

Vyrovnání a zpevnění podkladových konstrukcí v učebnách broušením, samonivelační stěrkou a odstranění zbytků lepidla povlakových krytin.

Po odstranění příček původní dispozice v m.č. 1.3 a 1.4 zjištěny značné výškové nerovnosti /až 25 mm/ podlah; ve výkazu výměr PD nebylo ZD uvažováno.

ZL 05 – Změna skladby podlah v sociál. zázemí a doplnění stávající dlažby

Změna skladby podlah ve všech podlažích způsobená rozdíly mezi skutečností po rozebrání konstrukcí a projektovým řešením /místo stávajících podlah v tl. 100 mm k dispozici pouze tl. cca 80 a 40 mm, navíc se značnými nerovnostmi; teraco nahrazeno velkoformátovou dlažbou; opravy a doplnění stávajících dlažeb v chodbách.

Změna skladeb podlah oproti PD, vyrovnání deskami cetris a nivelačními stěrkami; teraco nebylo možno vzhledem ke krátkým lhůtám a technologickým předpisům provést.

ZL 06 – Provizorní přeložka veřejného osvětlení

Stávající stožár se svítidlem v kolizi s průjezdním profilem staveništní dopravy – provizorní přemístění svítidla na fasádu objektu /vzhledem ke vzdálenostem ostatních svítidel nešlo zrušit bez náhrady/.

Projednáno se správcem Eltodo, objednáno po dohodě se zhotovitelem dle nabídky Eltodo. V PD nebylo řešeno.

ZL 08 – Úpravy okolo ocelového podchycení stropu Z01

Betonáž patek pro sloupky rámu, uchycení OK rámu ke stěnám, opláštění OK rámu SDK s protipožární odolností. – 1)

Podchycení výměny dřevěného stropu, podchycení zdiva nad záklopem stropu. -2)

Položky -1) nebyly uvedeny ve výkazu výměr ZD ani v PD; práce části -2) zjištěny po odbourání zdiva pro osazení rámu.

ZL 09 – Evakuační cesta včetně úpravy terénu a DIO

Provedení únikového koridoru z 1.NP staré přístavby na komunikaci ul. Na Terasě: kácení dřevin, odstranění lavičky, urovnání terénu, odbourání betonové zídky při chodníku a vyrovnávací schodiště.

Dopravně inženýrské opatření /DIO/: osazení dopravních značek, osazení betonových svodidel, oplocení koridoru pro pěší.

Úniková cesta v položkách výkazu výměr ZD pokryta pouze částečně /vybourání 2 beton. zídek, demontáž oplocení, dvoukřídlá branka, hrazení únikové cesty/ - ostatní položky neobsaženy.

Řešení ZOV v ZD je nedostatečné, ve výkazu výměr pouze 10 m hrazení; po upřesnění DIO vyčísleny potřebné prvky zabezpečení přístupu do ZŠ. Po ukončení stavby zůstanou tyto prvky městské části.

ZL 10 – Změna pilot

Změna pilot na zapažené, větší délky; čerpání vody; doprava vrtné soupravy.

Vyvolaná změna technologie a hloubky pilot vzhledem k nepříznivým geologickým podmínkám, provedeno na základě změny části statika PD z 09/2016.

ZL 11 – Změna osoušečů rukou

Náhrada 6 ks osoušečů dle specifikace v PD osušecí pro vkládání rukou.

Dle požadavku uživatele a objednatele, vyčíslen rozdíl ceny.

ZL 12 – Záměna provizorních příček

Dopočítána malba provizorních SDK příček ze strany uživatele.

Záměna navržených pórobetonových provizorních příček za příčky z SDK z důvodu suché montáže a možných flexibilních úprav. Malby nebyly ve výkazu výměr ZD zahrnuty.



Ing. Josef Dytrch
Technický dozor stavebníka