

NABÍDKOVÁ KALKULACE

Stavba: MŠ Ďáblice

Objekt: oprava podlah

Pol.	Popis položky	Množství MJ	Cena/MJ	Celkem Kč
1	demontáž podlahové krytiny k případnému použití	87 m2	46	4 002,00
2	odstranění stávajících vrstev podlahy dle skladby A	87 m2	315	27 405,00
3	asfaltová penetrace	87 m2	40	3 480,00
4	hydroizolační vrstva 1x Glastek 40 SPECIAL MINERAL	87 m2	240	20 880,00
5	podlahový polystyren EPS 100 tl. 40 mm	87 m2	140	12 180,00
6	betonová mazanina beton C 16 / 20 , tl. 50 mm	87 m2	175	15 225,00
7	KARI síť 4 / 100 / 100 s přesahem	87 m2	105	9 135,00
8	vyrovnávací samonivelační stěrka 3-5 mm	87 m2	245	21 315,00
9	vinylové podlah. dílce lepené dle výběru objed. , střední jakost	87 m2	400	34 800,00
10	odvoz sutí na skládku včetně uložení	1,00 kpl	43 300,00	43 300,00
11	vnitrostaveništní přesun hmot	1,00 kpl	21 400,00	21 400,00
12	ostatní drobné práce , režijní náklady	1,00 m2	24300	24 300,00

Celkem objekt

237 422,00 Kč

Celková cena bez DPH

237 422 Kč

=====

Stávající skladba A : lamelová podlaha , stěrka 5 mm , prostý beton 30 mm , porobetonové tvárnice 70 mm, asfaltová hydroizolace

Stávající skladba B : lamelová podlaha , stěrka 5 mm , betonová mazanina tl. 50 mm ,PE FOLIE , podlah. polystyren EPS 100 40 mm, asfaltová hydroizolace GLASTEK 40

Zpracoval: Ing. Ladislav Novák KVĚTEN 2018

Nabídka je platná do 15.7.2018