

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavba betonových patek autobusových zastávek	Objednatel:	MČ Praha Dáblice	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	stavební příprava	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Praha Dáblice	Zhotovitel:	STAV Project Praha s.r.o.	IČ/DIČ:	07053886
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	10
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč					
A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
HSV	Dodávky	VRN	4 010,10	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Doprava	5 400,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál			0,00	NUS celkem	0,00
Přesun hmot a suť		DN celkem	9 410,10	NUS celkem za obj.	0,00
ZRN celkem		DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00
				ORN celkem za obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	89 612,04	Celkem bez DPH	89 612,04
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	18 818,53	Celkem včetně DPH	108 430,57
Projektant	Objednatel		Zhotovitel				
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis				

Stavební rozpočet

Název stavby: **Stavba betonových patek autobusových zastávek**

Doba výstavby:

Objednatel: MČ Praha Ďáblice

Druh stavby: stavební příprava

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: Praha Ďáblice

Konec výstavby:

Zhotovitel: STAV Project Praha s.r.o.

JKSO:

Datum zpracování

Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	celkem	Jednot.	Celková	
1		13	Hloubené vykopávky				0,00	10 608,07	10 608,07		0,0000	
		139600013RA0	Ruční výkop v hornině 4	m3	6,5	1 632,01	0,00	10 608,07	10 608,07	0,0000	0,0000	
		43	Schodiště				10 381,68	5 750,82	16 132,50		11,3629	
2		430321414R00	Betonování konstrukcí, patek C 25/30	m3	4,5	3 585,00	10 381,68	5 750,82	16 132,50	2,5251	11,3629	
		56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				874,32	177,68	1 052,00		2,3328	
3		564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel. 32-63 mm, tl. 10 cm	m2	8	131,50	874,32	177,68	1 052,00	0,2916	2,3328	
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				4 093,36	3 126,64	7 220,00		0,0000	
4		919735115R00	Řezání stávajícího betono-živého krytu	m	38	190,00	4 093,36	3 126,64	7 220,00	0,0000	0,0000	
		96	Bourání konstrukcí				0,00	9 763,20	9 763,20		4,7520	
5		965200012RA0	Bourání mazanin betonových a asfaltových	m3	2,16	4 520,00	0,00	9 763,20	9 763,20	2,2000	4,7520	
		H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	2 327,00	2 327,00		0,0000	
6		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	13	179,00	0,00	2 327,00	2 327,00	0,0000	0,0000	
		S	Přesuny sutí				0,00	33 099,17	33 099,17		0,0000	
7		979081111R00	Odvoz sutí a výbour, hmot na skládku do 1 km	t	17	174,50	0,00	2 966,50	2 966,50	0,0000	0,0000	
8		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	170	15,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,0000	0,0000	
9		979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	17	422,51	0,00	7 182,67	7 182,67	0,0000	0,0000	
10		979990001R00	Poplatek za skládku stavebního odpadu	t	17	1 200,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,0000	0,0000	

Celkové náklady:

80 201,94 Kč