


**Krotitelé  
kotlů!**

**TD SERVIS spol. s r.o.**  
**Řepčická 773/14**  
**102 00 Praha 10**  
 IČ: 60470364  
 DIČ: CZ60470364

Pracoviště Praha - Východ:  
 Bezručova 31/410  
 252 01 Říčany  
 Telefon: 272700472  
 Fax: 272700468  
 E-mail: info@td-servis.cz  
 www.kotle-topeni.cz

Datum zápisu: 17.05.2019  
 Dodat do:

Odběratel: IČ: 00231266  
 DIČ: CZ00231266

**Úřad městské části**  
**Praha - Ďáblice**  
**Květnová 553/52**  
**182 02 Praha 8**

Kontakt:  
 724 185 805 p. Krejzová / ivana.krejzova@dablice.cz

Konečný příjemce:

Byt 4.NP p. Kolářova  
 Ďáblická 339/14  
 182 00 Praha 8

Cenová nabídka na dodání a montáž kondenzačního kotle Vaillant VUW 236/5-3 ecoTEC pro vč. prostorové regulace calorMATIC 350 a montáže spalínové cesty pro kondenzační kotel v BD, byt ve 4.NP na adrese Ďáblická 339/14, Praha 8

Kat.číslo	Označení dodávky	Množství	Jednotková cena	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
0010019976:	VUW 236/7-2 II, ecoTEC pure	1 ks	27 600,00	27 600,00	15%	0,00	27 600,00
0020124476:	calorMATIC 350, Prost.	1 ks	2 300,00	2 300,00	15%	0,00	2 300,00
	termostat 24V, týdenní program						
0020235519:	Základní přípojovací sada, pro ecoTEC pure	1 ks	990,00	990,00	15%	0,00	990,00
303911:	Koleno 2 x 45°, 60/100 mm, PP	1 ks	1 300,00	1 300,00	15%	0,00	1 300,00
303918:	Revizní otvor, 60/100 mm, PP	1 ks	1 200,00	1 200,00	15%	0,00	1 200,00
303902:	Prodluž.kus odkouření 0,5 m, 60/100 mm, PP	2 ks	700,00	1 400,00	15%	0,00	1 400,00
303903:	Prodluž.kus odkouření 1 m, 60/100 mm, PP	2 ks	900,00	1 800,00	15%	0,00	1 800,00
000000:	Manžeta, 100 mm	1 ks	300,00	300,00	15%	0,00	300,00
303963:	Kryt komína, šachty, 80/125 mm, pro kond. kotle	1 ks	1 700,00	1 700,00	15%	0,00	1 700,00
000000:	Vyříznutí sádkokartonu pro montáž spalínové cesty	1 x	700,00	700,00	15%	0,00	700,00
210118:	Vložkování komína pro kond. kotel, do 10m	1 x	3 900,00	3 900,00	15%	0,00	3 900,00
210052:	Demontáž, kotle a kouřovodu	2 x	350,00	700,00	15%	0,00	700,00
210048:	Demontáž, posunutí a zpětná montáž WC	1 x	1 200,00	1 200,00	15%	0,00	1 200,00
CEGB3111:	Grundfos Conlift 1, čerpadlo kondenzátu	1 ks	1 590,00	1 590,00	15%	0,00	1 590,00
210082:	Připojení odpadu, vč. materiálu	1 x	850,00	850,00	15%	0,00	850,00
210080:	Montážní materiál, připojení kotle na rozvod	1 x	2 700,00	2 700,00	15%	0,00	2 700,00
210041:	Montáž VUW	1 x	5 600,00	5 600,00	15%	0,00	5 600,00
210011:	Uvedení do provozu, VUW	1 x	0,00	0,00	15%	0,00	0,00
210062:	ZN, doprava, přesun hmot, ..	1 x	1 500,00	1 500,00	15%	0,00	1 500,00
210111:	Revize spalínových cest	1 x	1 250,00	1 250,00	21%	0,00	1 250,00
Součet položek				58 580,00		0,00	58 580,00
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>							<b>58 580,00</b>

#### Obchodní a dodací podmínky:

- odběratel plátcem DPH, fakturace probíhá v režimu přenesení daňové povinnosti (§92e)
- navržen kondenzační kotel Vaillant ecoTEC pure (7,2 - 20,2 kW; 24 kW TV; třída NOx 6) s průtokovým ohřevem TV
- spalínová cesta koncentrickým systémem 60/100 mm svislým odkouřením do nadstřešní části, délka cca 5 m
- prostorový regulátor pro řízení jednoho topného okruhu a TV
- odvod kondenzátu do odpadu WC přes čerpadlo
- demontáž WC mísy, posunutí vpřed, vytvoření odbočky a zpětná montáž
- revizní zpráva spalínových cest, uvedení do provozu zdarma

Vystavil: Pavel Muk