

1. Instalace klimatizace do ordinací.

Vnitřní klimatizační jednotky v počtu tři kusů budou zavěšené cca deset centimetrů od stropu, odvod kondenzátu bude veden samospádem jedno procento na jeden metr, v krycí liště 22/22mm délka vedení od každé jednotky je cca 4 m. Kondenzát bude dopojen do stávajících umyvadlových sifonů kam se popřípadě přidá sifonová odbočka. Vnitřní jednotky se budou umísťovat na pozice kde nejspíš klimatizace již byla. Potrubí bude vedeno z vnitřních klimatizačních jednotek směrem ke stropu chráněno lištou, budou využity stávající prostupy na půdu budovy, kde bude taženo potrubí. Potrubí je izolováno, aby nedocházelo ke kondenzaci vody. Veškeré prostupy budou parotěsně ošetřeny, zaizolovány a utěsněny.

Venkovní klimatizační jednotka bude umístěna na půdě budovy, zavěšená na zeď na silentblokách. Větratelnost půdy je dostatečná k provozu klimatizace. Od venkovní jednotky bude sveden odvod případného kondenzátu.

Elektrický přívod klimatizací bude přiveden z rozvaděče a bude samostatně jištěný 2,8kW 16 A. Montáž na klíč bude provádět odborně způsobilá osoba: Pazdera Petr, Klimatizace-Tepelná Čerpadla-VZT.

www.pbklimaservis.eu, Tel: 603 302 106

2. Instalace dveří a rozvodů – výklenek na chodbě (v plánu v příloze označen žlutou barvou).

Z důvodu požadavku hygienické stanice na samostatnou místnost pro automatickou pračku vás žádáme o možnost instalace dveří, přívodu vody (vodovodní trubky jsou přímo v podhledu tohoto výklenku), elektroinstalace (elektrický přívod bude přiveden z rozvaděče a bude samostatně jištěný 2,8kW 16 A) a odpadu do tohoto výklenku. Dveře budou uchyceny do sádkartonu. Odpad bude vyveden přes přičku do umyvadlového sifonů.

Výše uvedené úpravy budou provádět osoby odborně způsobilé.