

Položkový rozpočet

Zakázka: **Ďáblická 160-oprava koupelny**

Misto **Ďáblice**

Objednatel: **Městská část Praha - Ďáblice**
Osinalická 1104/13, Praha 8

IČ: **00231266**
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **0,00** CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Při prováděných pracích dojde k demontáži zařizovacích předmětů a následně k jejich vrácení

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			0,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00
725	Zařizovací předměty	PSV			0,00
781	Obklady keramické	PSV			0,00
784	Malby	PSV			0,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			0,00
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00
Cena celkem					0,00

Položkový rozpočet

S:	Ďáblická 160-oprava koupelny
O:	Ďáblice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				0,00
1	602015133RT3	Omítka stěn jednovrstvá weberdur mono ručně, tloušťka vrstvy 15 mm	m2	10,80000	0,00	0,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				0,00
2	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	4,60000	0,00	0,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				0,00
3	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	10,80000	0,00	0,00
4	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	10,80000	0,00	0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00
5	998011006R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 52 m	t	3,01155	0,00	0,00
Díl:	711	Izolace proti vodě				0,00
6	711212001RT2	Nátěr hydroizolační, včetně dodávky Mapegum WPS (fa Mapei)	m2	4,00000	0,00	0,00
7	711212601R00	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	2,00000	0,00	0,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				0,00
8	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00000	0,00	0,00
9	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4"	soubor	1,00000	0,00	0,00
10	725240812R00	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur	soubor	1,00000	0,00	0,00
11	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	0,00	0,00
12	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru	soubor	1,00000	0,00	0,00
13	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	0,00	0,00
14	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru	soubor	1,00000	0,00	0,00
15	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	0,00	0,00
16	725249106R00	Montáž sprchových koutů ostatních typů	soubor	1,00000	0,00	0,00
17	725849201R00	Montáž baterií sprchových, pevná výška	kus	1,00000	0,00	0,00
18	725869101R00	Montáž uzávěrek zápachových umyvadlových, D 32 mm	kus	1,00000	0,00	0,00
19	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	0,00	0,00
20	55220115.MR	Vanička sprchová RONDA 90 EX	kus	1,00000	0,00	0,00
21	55428083.AR	Zástěna sprchová čtvercová SKRH 900 x 900 x 1850 mm	kus	1,00000	0,00	0,00
22	725814102R00	Ventil rohový IVAR.PARSEK DN 15 mm x DN 10 mm	soubor	2,00000	0,00	0,00
23	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,02096	0,00	0,00
Díl:	781	Obklady keramické				0,00
24	781475111RT6	Montáž obkladů stěn obkládačkami keramickými, do tmele, , Adesilex P9 (lepidlo),Ultracolor plus (spár.hmota)	m2	10,80000	0,00	0,00
25	781101111R00	Vyrovnaní podkladu maltou ze suché maltové směsi tl. do 7 mm	m2	10,80000	0,00	0,00
26	781101121R00	Provedení penetrace podkladu - práce	m2	10,80000	0,00	0,00
27	781111131R00	Vyplnění dilatačních spár tmelem, obklady	m	4,00000	0,00	0,00
28	781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	2,00000	0,00	0,00
29	781111115R00	Otvor v obkladačce diamantovou korunkou, průměr do 30 mm	kus	5,00000	0,00	0,00
30	597813706R	Obkládačka keramická RAKO Concept 330 x 250 x 7 mm, barevná	m2	11,88000	0,00	0,00
Díl:	784	Malby				0,00
31	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění, včetně papírové lepenky	m2	11,02000	0,00	0,00

32	784011221RT1	Zakrytí předmětů, včetně odstranění, materiál ve specifikaci	m2	40,00000	0,00	0,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				0,00
33	979 99-0107.R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	1,54104	0,00	0,00
34	979 08-2111.R00	Vnitro staveništní doprava suti do 10 m	t	1,54104	0,00	0,00
35	979 01-1211.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,54104	0,00	0,00
36	979 98-1101.R00	Kontejner-odvoz odpadu	t	1,54104	0,00	0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00
37	005 12-2020.R	Silniční provoz , doprava mat.a pracovníků	Soubor	1,00000	0,00	0,00
38	005 12-4010.R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	0,00	0,00