

## Kompletní dodání FVE systému

**Název akce: Kompletní dodání FVE systému na Obecní dům Ke kinu 159/7, Praha – Ďáblice**

### Rozsah poptávaných služeb:

- Kompletní dodání a montáž fotovoltaických panelů na střechu budovy
- Kompletní dodání a montáž technologického příslušenství fotovoltaické elektrárny
- Administrativní pokrytí celé zakázky, včetně vyřízení paralelního připojení výroby k distribuční síti, dodání projektové dokumentace a revize zařízení
- Úprava a revize střešní krytiny po instalaci FVE v celé ploše

### Termín:

Instalace do konce listopadu 2023

### Popis:

- Dodání fotovoltaické elektrárny na klíč, tj. dodání a instalace veškerých komponent vnitřní i vnější části instalace zařízení a kompletní pokrytí administrativní stránky zakázky.
- Instalace FVE o instalovaném výkonu min 20 kWp s panely (např. Swiss solar nebo srovnatelné).
- Osazení střídačem technologie (např. Victron nebo srovnatelné).
- Elektrárna bude efektivně spolupracovat s bateriovým úložištěm (např. Dyness) o kapacitě v rozmezí min 10–11 kWh.
- Kompletní úprava střešní krytiny/folie po instalaci FVE s garancí min 10 let.

### Minimální parametry dodávané technologie a služeb:

Zařízení	Parametr	Množství	Záruční doba
FVE panel	min 500 Wp	Min 40	min 20 let
Měnič	>20 kW	1	min 15 let
Bateriové úložiště	Min 10–11 kWh	1	min 10 let
Úprava střechy pro instalaci FVE			min 10 let

Zaslání nabídek do 8.9. 2023 9:00 hod v uzavřené obálce na adresu úřadu s nápisem Výběrové řízení – dodání FVE systému – NEOTVÍRAT