


Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Zajištění odvodnění mlatová cesta Hvězdárna Ďáblice	Objednatel:	MČ Ďáblice	IČ/DIČ:	00231266
Druh stavby:	stavební práce	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Praha - Ďáblice	Zhotovitel:	STAV Project Praha s.r.o.	IČ/DIČ:	07053886
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	14
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	4 616,40	VRN	7 029,34	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	9 876,06	Doprava	5 600,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	14 810,73	Technická přípomoc	1 200,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	19 255,10		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	4 020,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		3 951,00		0,00	NUS celkem	0,00
Přesun hmot a sutí		13 764,12	DN celkem	13 829,34	NUS celkem za obj.	0,00
ZRN celkem		70 293,41	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00
					ORN celkem za obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	84 122,75	Celkem bez DPH	84 122,75
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	17 665,78	Celkem včetně DPH	101 788,53

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Stavební rozpočet

Název stavby **Zajištění odvodnění mlatová cesta Hvězdárna
Ďáblice**

Doba výstavby:

Objednatel: MČ Ďáblice

Druh stavby: stavební práce

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: Praha - Ďáblice

Konec výstavby:

Zhotovitel: STAV Project Praha s.r.o.

JKSO:

Datum zpracování

Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
		13	Hloubené vykopávky				0,00	4 017,06	4 017,06		0,0000
1		131401112R00	Hloubení nezapaž. jam v hor.4 do 100 m3	m3	6	669,51	0,00	4 017,06	4 017,06	0,0000	0,0000
		17	Konstrukce ze zemin a kameniva				0,00	599,40	599,40		0,0000
2		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet kamenivem	m3	6	99,90	0,00	599,40	599,40	0,0000	0,0000
		21	Úprava podloží a základové spáry				4 616,40	5 259,60	9 876,00		10,4700
3		212810010RAB	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek	m	24	411,50	4 616,40	5 259,60	9 876,00	0,4363	10,4700
		S	Přesuny sutí				0,00	13 764,12	13 764,12		0,0000
4		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12	174,50	0,00	2 094,00	2 094,00	0,0000	0,0000
5		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	120	15,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,0000	0,0000
6		979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	12	422,51	0,00	5 070,12	5 070,12	0,0000	0,0000
7		979990001R00	Poplatek za skládku výkopku	t	12	400,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,0000	0,0000
		762	Konstrukce tesařské				13 349,85	11 835,98	25 185,83		0,7934
8		762911125R00	Impregnace řeziv. Bochemit FORTE PROFI	m3	0,8	2 574,00	2 039,50	19,70	2 059,20	0,0121	0,0097
9		762722130RT2	Montáž dřevěných konstr.položnaných do 200 cm2	m	42	466,90	7 793,35	11 816,28	19 609,63	0,0186	0,7808
10		762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky	kpl	1	3 517,00	3 517,00	0,00	3 517,00	0,0030	0,0030
		764	Konstrukce odvodnění				1 460,88	7 419,12	8 880,00		0,0502
11		764357291R00	Montáž odvodňovacích žlabů	m	24	370,00	1 460,88	7 419,12	8 880,00	0,0021	0,0502
		M881VD	Údržba				0,00	4 020,00	4 020,00		0,0000
12		881000054VD	Použití elektrocentrály 9Kw	hod	6	420,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,0000	0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
13		881000014VD	Dopravní značení a uzavírka pracovního prostoru	kpl	1	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,0000	0,0000
			Ostatní materiál				3 951,00	0,00	3 951,00		9,0000
14		583419034	Kamenivo drcené frakce 32/63	t	9	439,00	3 951,00	0,00	3 951,00	1,0000	9,0000

Celkové náklady: 70 293,41 Kč