



|                                                                                                                                                       |                                       |                                                  |                                                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>                                                                                                                            |                                       |                                                  | <b>Číslo změnového listu</b><br><b>ZL číslo 1</b>                                     |                     |
| <b>STAVBA:</b>                                                                                                                                        | <b>Rekonstrukce střech MŠ Ďáblice</b> | <b>Číslo stavby:</b>                             |                                                                                       |                     |
| <b>Stavební objekt:</b>                                                                                                                               | <b>Rekonstrukce střech MŠ Ďáblice</b> | <b>Číslo objektu:</b>                            |                                                                                       |                     |
| <b>Část:</b>                                                                                                                                          | <b>Rekonstrukce střech MŠ Ďáblice</b> |                                                  |                                                                                       |                     |
| <b>Popis změny:</b><br><br>Vícepráce nezbytné ke zhotovení díla dle SoD a s nimi související prodloužení termínu dokončení díla o 5 kalendářních dnů. |                                       |                                                  |                                                                                       |                     |
| <b>Zdůvodnění změny: ...</b><br><br>Nepřesnosti v původním výkazu výměr zjištěné v průběhu realizace díla.                                            |                                       |                                                  |                                                                                       |                     |
| <b>DOPAD:</b>                                                                                                                                         | projektová dokumentace                | nemá vliv na PD                                  | Příloha č./název                                                                      | -                   |
|                                                                                                                                                       | Termin předání díla                   | 25.08.2026                                       | Příloha č./název                                                                      | -                   |
|                                                                                                                                                       | cena díla                             | <b>839,811.43 Kč</b>                             | Příloha č./název                                                                      | -                   |
|                                                                                                                                                       | ostatní                               | -                                                | Příloha č./název                                                                      | -                   |
| <b>Navrhovatel změny:</b>                                                                                                                             |                                       | <b>Zhotovitel - Solution Construction s.r.o.</b> | <b>Podpis:</b><br><b>Lhůta na schválení</b>                                           |                     |
| <b>Vyjádření objednatele: Souhlasí se změnou</b>                                                                                                      |                                       |                                                  |  | <b>Podpis</b>       |
| <b>Vyjádření projektanta: Souhlasí se změnou</b>                                                                                                      |                                       |                                                  |  | <b>Datum/Podpis</b> |
| <b>Vyjádření zhotovitele: Souhlasí se změnou</b>                                                                                                      |                                       |                                                  |  |                     |
| <b>Vyjádření účastníků řízení: Souhlasí se změnou</b>                                                                                                 |                                       |                                                  |  | <b>Datum/Podpis</b> |
| <b>Závěrečné stanovisko:</b>                                                                                                                          |                                       |                                                  |                                                                                       |                     |

.....

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| <u>Za zhotovitele:</u> | <u>Za objednatele:</u> |
|------------------------|------------------------|

|                  |  |
|------------------|--|
| datum 14.07.2026 |  |
|------------------|--|

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <u>Poznámky, seznam příloh:</u> |  |
|---------------------------------|--|

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Příloha ke Změnovému listu číslo 1 |  |
|------------------------------------|--|



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
Rekonstrukce střech MŠ Ďáblice

Objekt:  
Podklad pro dodatek ke SoD

KSO: CZ-CC:  
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 839,811.43

|             |             |            |            |
|-------------|-------------|------------|------------|
|             | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
| DP základní |             | 21.00%     | 176,360.40 |

|            |       |              |
|------------|-------|--------------|
| Cena s DPH | v CZK | 1,016,171.83 |
|------------|-------|--------------|

Projektant: Zpracovatel:

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

Zadavatel: Zhotovitel:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Rekonstrukce střech MŠ Ďáblice

Objekt:

Podklad pro dodatek ke SoD

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady celkem

839,811.43

HSV - Práce a dodávky HSV

839,811.43

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

839,811.43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střech MŠ Ďáblice

Objekt:

Podklad pro dodatek ke SoD

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

P

Ty

Kód

Popis

MJ

Množství

J. cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Budova

Náklady soupisu celkem

839,811.43

D HSV

Práce a dodávky HSV

839,811.43

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

839,811.43

K

762842131

Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z desek tvrdých

m2

75.000

62.10

4,657.50

C,E

K

762842131

Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š do 0,8 m z palubek

mb

150.000

431.00

64,650.00

C,E

K

783158211

Lakovací dvojnásobný nitrokominační nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením

m2

75.000

339.00

25,425.00

61191173

palubky obkladové smrk profil klasický 19x121mm jakost A/B

m2

75.000

480.00

36,000.00

C,E

150\*0.5

712361802

Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z fólií přilepených bodově

m2

138.400

47.18

6,530

B,C,D,E

(420-385.4)\*4

|  |  |           |                                                                                                                                                                           |     |           |          |         |         |
|--|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|---------|---------|
|  |  | 764001841 | Demontáž krytiny ze šablon do sutí                                                                                                                                        | m2  | 138.400   | 108.22   | 14,978  | B,C,D,E |
|  |  |           | (420-385.4)*4                                                                                                                                                             |     |           |          |         |         |
|  |  | 762342812 | Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m                                                                                                               | m2  | 138.400   | 23.30    | 3,225   | B,C,D,E |
|  |  |           | (420-385.4)*4                                                                                                                                                             |     |           |          |         |         |
|  |  | 712331111 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící                                                                                       | m2  | 276.800   | 48.83    | 13,516  | B,C,D,E |
|  |  |           | ((420*2)-770.8)*4                                                                                                                                                         |     |           |          |         |         |
|  |  | 62866281  | pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm | m2  | 321.088   | 214.02   | 68,719  | B,C,D,E |
|  |  |           | ((420*2)-770.8)*1.16)*4                                                                                                                                                   |     |           |          |         |         |
|  |  | 762342314 | Montáž laťování na střeších složitých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm                                                                                  | m2  | 138.400   | 80.68    | 11,166  | B,C,D,E |
|  |  |           | (420-385.4)*4                                                                                                                                                             |     |           |          |         |         |
|  |  | 762342511 | Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace                                                                                                                          | m   | 171.289   | 17.05    | 2,920   | B,C,D,E |
|  |  | 60514114  | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m                                                                                                                                 | m3  | 1.682     | 9,309.00 | 15,655  | B,C,D,E |
|  |  | 762341270 | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na sraz                                                                                     | m2  | 138.400   | 140.14   | 19,395  | B,C,D,E |
|  |  |           | (420-385.4)*4                                                                                                                                                             |     |           |          |         |         |
|  |  | 60722225  | deska dřevotřísková surová 2070x2800mm tl 19mm - vodovzdorná, rovná hrana                                                                                                 | m2  | 138.400   | 342.78   | 47,441  | B,C,D,E |
|  |  |           | (420-385.4)*4                                                                                                                                                             |     |           |          |         |         |
|  |  | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí                                                                                                    | m3  | 4.431     | 1,417.59 | 6,281   | B,C,D,E |
|  |  | 998762112 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m                                                                                  | t   | 2.875     | 2,949.44 | 8,479   | B,C,D,E |
|  |  | 998762194 | Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro kce tesařské za zvětšený přesun do 1000 m                                                                                          | t   | 2.875     | 652.32   | 1,875   | B,C,D,E |
|  |  | 765131051 | Montáž vláknocementové krytiny do 30° skládané ze šablon jednoduché krytí počtu do 10 ks/m2                                                                               | m2  | 138.400   | 465.35   | 64,404  | B,C,D,E |
|  |  |           | (420-385.4)*4                                                                                                                                                             |     |           |          |         |         |
|  |  | 59160253  | krytina vláknocementová zesílená hladký povrch 600x300mm                                                                                                                  | kus | 6,567.050 | 64.64    | 424,494 | B,C,D,E |

Spotřeba Cembritu je podle montážního návodu 14 ks/m².